MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2021

MEJORAMIENTO DE TRAMO QUE UNE CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA Y 18º LOMA BARRERO - ID Nº 388234

OFERENTE:		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.785.750**	**15.785.750**
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	Metros cuadrados	300	1.000	300.000
1.2	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	133	10.000	1.330.000
1.3	RELLENO	Metros cúbicos	33,25	85.000	2.826.250
1.4	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA 100% RECUPERADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	133	35.000	4.655.000
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	133	2.500	332.500
1.6	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	27	30.000	810.000
1.7	MURO DE TERMINACIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (0,40 x 0,60 x 23,00)	Metros cúbicos	4,6	420.000	1.932.000
1.8	BADEN DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	24	150.000	3.600.000
2	**Losa y viga H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.445.000**	**15.445.000**
2.1	DEMOLICIÓN DE LA SENDA PEATONAL DEL PUENTE DE HORMIGON ARMADO CON RECUPERACIÓN DE LA BARANDA EXISTENTE Y ACARREO DE ESCOMBRO	Metros cuadrados	6,86	260.000	1.783.600
2.2	ARMADO Y CARGADO DE TABIQUE DE CONTENCIÓN - HORMIGÓN ARMADO, ESPESOR DE 20 CM	Metros cúbicos	2,9	2.000.000	5.800.000
2.3	ARMADO Y CARGADO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO (20x50)	Metros cúbicos	0,91	2.750.000	2.502.500
2.4	ARMADO Y CARGADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, ESPESOR DE 2 CM SIN ENCOFRADO	Metros cúbicos	1,58	2.750.000	4.345.000
2.5	REUBICACIÓN DE LA BARANDA METÁLICA EXISTENTE	Metros cuadrados	6,5	55.000	357.500
2.6	PINTURA ANTIOXIDO EN BARANDA	Metros cuadrados	10,8	33.000	356.400
2.7	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	300	1.000	300.000
	Precio Total				**31.230.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones