JP CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE BADEN DE Hº Aº - EMPEDRADO EN EL Bº INDUSTRIAL con ID: 398480

LoteTotal; Contrato Abierto: No ; Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Preparacion del terreno- Demolicion	Metros cuadrados	54	26.100	1.409.400
1.2		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	36	10.000	360.000
1.3		Baden de Ho Ao (2,00x9,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	2,16	1.700.000	3.672.000
1.4		Canal desague pluvial (0,50x8,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	0,4	1.700.000	680.000
1.5		Empedrado incluye retiro y colocacion de piedra bruta incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	36	48.000	1.728.000
1.6		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	650.600	650.600
					Precio Total	**8.500.000**

Sergio D. Lopez Vazquez
Encargado de la U.O.C