MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 68/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2026 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2842 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES - ID Nº 383758

OFERENTES		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. - RUC 80090173				SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2026 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**32.213.848**	**32.213.848**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.420.000**	**33.420.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	540	950	513.000	Metros cuadrados	540	1.000	540.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	575.000	575.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	40	25.600	1.024.000	Metro lineal	40	30.000	1.200.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA DE FORMA RECTA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	128	25.600	3.276.800	Metro lineal	128	30.000	3.840.000
1.5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	540	46.000	24.840.000	Metros cuadrados	540	46.500	25.110.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	540	2.300	1.242.000	Metros cuadrados	540	2.500	1.350.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	32	7.189	230.048	Metros cuadrados	32	7.500	240.000
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	540	950	513.000	Metros cuadrados	540	1.000	540.000
2	**Construcción de empedrado -CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2842 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**50.160.898**	**50.160.898**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.840.850**	**51.840.850**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	848	950	805.600	Metros cuadrados	848	1.000	848.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	575.000	575.000	Unidad	1	600.000	600.000
2.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	177,5	25.600	4.544.000	Metro lineal	177,5	30.000	5.325.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 68/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2026 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2842 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES - ID Nº 383758

OFERENTES		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. - RUC 80090173				SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA DE FORMA RECTA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	24,5	25.600	627.200	Metro lineal	24,5	30.000	735.000
2.5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	848	46.000	39.008.000	Metros cuadrados	848	46.500	39.432.000
2.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	848	2.300	1.950.400	Metros cuadrados	848	2.500	2.120.000
2.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	44,38	7.100	315.098	Metros cuadrados	44,38	7.500	332.850
2.8	RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIFERENTES	Unidad	2	765.000	1.530.000	Unidad	2	800.000	1.600.000
2.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	848	950	805.600	Metros cuadrados	848	1.000	848.000
				Precio Total	**82.374.746**				**85.260.850**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones