Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA DRENAJE EN LA COMPAÑÍA ÑUATI DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 335677

OFERENTES				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		EFICSA S.A.		LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Nivelación topografica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	350	9.000	3.150.000	9.400	3.290.000	9.400	3.290.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo (Vol= 0,45 m3/ml)	Metro lineal	350	14.500	5.075.000	18.500	6.475.000	19.000	6.650.000
2.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	42	27.500	1.155.000	28.500	1.197.000	30.500	1.281.000
2.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	152,5	38.500	5.871.250	40.000	6.100.000	39.000	5.947.500
2.4	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	76,6	18.950	1.451.570	20.500	1.570.300	21.000	1.608.600
3	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Contrapiso de material selecionado y compactado	Metro lineal	350	29.350	10.272.500	32.500	11.375.000	33.500	11.725.000
3.2	Cuneta de hormigon simple de espesor = 10cm fck=18 Mpa con junta de isopor (e=8 mm cada 3,00 m) (0,13 m3/ml)	Metro lineal	350	185.000	64.750.000	179.250	62.737.500	175.000	61.250.000
4	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	Unidad Medida Global	1						
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	Metros cúbicos	7,05	350.000	2.467.500	379.850	2.677.943	380.000	2.679.000
4.2	Losa de Hormigón Armado (fck=21 MPA)	Metros cúbicos	6,35	2.300.000	14.605.000	2.320.000	14.732.000	2.400.000	15.240.000
4.3	Empastado	Metros cuadrados	550	13.000	7.150.000	13.250	7.287.500	13.500	7.425.000
4.4	Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.850.000	1.850.000	2.100.000	2.100.000
5	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	550	1.900	1.045.000	1.800	990.000	2.000	1.100.000
Precio Total					118.992.820		120.282.243		120.296.100

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC