MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

Contratación Directa (CD) Nº Construcción de pozo en 1ª Línea Manduara con ID: 363896

OFERENTE: CONSTRUCTORA D&M de Mario Nuñez Rolón

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo roto percutor.	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
2	72102303-001	Perforación en suelo en diámetro en 10 pulg.	Metro lineal	70	450.000	31.500.000
3	72102303-001	Perforación en arenizca dura en 8 pulgadas	Metro lineal	50	300.000	15.000.000
4	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos pvc de aditivado (filtro) 128*6*6.	Metro lineal	36	95.000	3.420.000
5	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos pvc de aditivado (filtro) 128*6*6.	Metro lineal	84	80.000	6.720.000
6	72102303-001	Provisión y colocación de grava silicea a cuarzo seleccionado	Tonelada	4	900.000	3.600.000
7	72102303-001	Tapón macho de PVC 128 x 9,2	Unidad	2	100.000	200.000
8	72102303-001	Provisión de sello sanitarios de desague de 1.2.4 cemento, arena y triturada	Metro lineal	20	100.000	2.000.000
9	72102303-001	Tanques de agua metálico tipo copa de 20.000 lts. Escalera interior, exterior pintura por dentro y fuera. Pararrayo con base metálico instalado y cargado con hormigón armando.	Unidad	1	38.000.000	38.000.000
10	72102303-001	Construcción de caseta de resguardo para tablero de comando eléctricos con una dimensión de 1,20 m de ancho con 2,20 m de largo y 2 m de altura de ladrillo revocado y pintado con uertas metálicas de 0,9 y techo metálico de zing	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Dorminia González

11	72102303-001	EQUIPAMIENTOS DE POZO	Metro lineal	120	5.500	660.000
12	72102303-001	Provisión y colocación de motobombas sumergibles de 3 hp monofásico de 220 volt. Con altura manométricas de 110 m a vencer	Unidad	1	7.500.000	7.500.000
13	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller de 3 x 4 para la carga eléctrica desde la bombas al tablero de comando eléctrico.	Metros	120	21.000	2.520.000
14	72102303-001	Provisión y colocación de soga de sustentación desde la boca del pozo hasta la motobombas piola de seda Nº 14	Metros	120	5.500	660.000
15	72102303-001	Provisión y colocación de caño PEAD rosca. De 10 Kl con sus accesorios	Metros	120	26.000	3.120.000
16	72102303-001	Provisión y colocación de accesorios para la adecuación de cañerias de impulsión desde la bomba al taque elevado	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
17	72102303-001	Tapa pozo metálico.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
18	72102303-001	Boya eléctrica luises.	Unidad	1	250.000	250.000
19	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller para la boya desde la caseta de comando hasta el tanque elevado.	Metros	25	8.500	212.500
Precio Total						**137.462.500**

Abg. Darminia Daniela González v.
Encargada de la UOC