CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 71/2019

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CAMINERO, EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PROVISION DE MATERIALES" ID N° 372.324

DATOS DEL LLAMADO				MLF PROYECTOS	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONTINUACION A SAGRADA FAMILIA	Unidad	1	10429600	10429600
1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	64	1200	76800
1.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	64	1200	76800
1.3	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	128	2300	294400
1.4	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	M3	89	36000	3204000
1.5	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M3	448	10000	4480000
1.6	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	448	2500	1120000
1.7	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	448	2500	1120000
1.8	LIMPIEZA FINAL	Ml	64	900	57600
2	CALLE AL COSTADO DE LA PLAZA AMISTAD	Unidad	1	14375900	14375900
2.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	50	1200	60000
2.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	50	1200	60000
2.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	100	18000	1800000
2.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	100	2300	230000
2.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	M3	70	36000	2520000
2.6	PIEDRA BRUTA	M3	52,2	84500	4410900
2.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	350	10000	3500000
2.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M3	350	2500	875000
2.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M4	350	2500	875000
2.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	50	900	45000
3	CALLE COMISION VECINAL 18 DE ENERO	Unidad	1	21827500	21827500
3.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	100	1200	120000
3.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	100	1200	120000
3.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10	Ml	200	18000	3600000
3.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	200	2300	460000
3.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	100	36000	3600000
3.6	PIEDRA BRUTA	M3	75	84500	6337500
3.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	500	10000	5000000
3.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	500	2500	1250000
3.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	500	2500	1250000
3.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	100	900	90000
4	CALLE COMISION VECINAL ALDAMA CANADA	Unidad	1	15955200	15955200
4.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	73	1200	87600
4.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	73	1200	87600
4.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,1M	Ml	146	18000	2628000
4.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	146	2300	335800
4.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	73	36000	2628000
4.6	PIEDRA BRUTA	M3	55	84500	4647500
4.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O)	M2	365	10000	3650000
4.8	COMPACTACION DE EMEPDRADO	M2	365	2500	912500
4.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	M2	365	2500	912500
4.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	73	900	65700
5	CALLE VICTORIANO ALDAMA-COMISION SAN RAMON	Unidad	1	10823500	10823500
5.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	40	1200	48000
5.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	40	1200	48000
5.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	80	18000	1440000
5.4	COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Ml	80	2300	184000
5.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	52	36000	1872000
5.6	PIEDRA BRUTA	M3	39	84500	3295500
5.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	260	10000	2600000
5.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	260	2500	650000
5.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	260	2500	650000
5.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	40	900	36000
6	CALLE 26 DE OCTUBRE, VILLA ALTA	Unidad	1	38570100	38570100
6.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	249	1200	298800
6.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	249	1200	298800
6.3	ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	498	18000	8964000
6.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	498	2300	1145400
6.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	249	36000	8964000
6.6	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	1.245	10000	12450000
6.7	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	1.245	2500	3112500
6.8	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	1.245	2500	3112500
6.9	LIMPIEZA FINAL	Ml	249	900	224100
7	CONSTRUCCION DE CAMINERO PEATONAL	Unidad	1	23596000	23596000
7.1	MARCACION Y POERFILADO DEL TERRENO	Ml	110	3000	330000
7.2	ARREGLO DE PUENTE PEATONAL ESTRUCTURA DE MADERA	Unidad	1	1750000	1750000
7.3	COMPACTACION DEL TERRENO	M2	132	8000	1056000
7.4	CONSTRUCCION DE PISO DE Hº ESPESOR DE 8CM CON JUNTA DE DILATACION	M2	132	155000	20460000
8	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON JUEGOS INFANTILES	Unidad	1	12050000	12050000
8.1	MARCACION, EXCAVACION PARA BASE Y COLOCACION DE Hº CICLOPEO DE LOS EQUIPAMIENTOS	Unidad	4	80000	320000
8.2	PROVISION Y COLOCACION DE COMBO DE EQUIPOS DE JUEGOS DE NIÑOS: HAMACA CON TRES ASIENTOS, TOBOGAN Y 2 SUBE Y BAJA	Unidad	1	10400000	10400000
8.3	PROVISION Y COLOCACION DE BASURERO	Unidad	1	750000	750000
8.4	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS METALICOS	Unidad	1	580000	580000
9	TERMINACION DE SANITARIO CLUB LIBERTAD	Unidad	1	17575000	17575000
9.1	PROVISION DE AZULEJOS CERAMICA PI4 H:2,20MAS 15 BOLSAS DE ADHESIVO Y 12 KG DE PASTINA	M2	60	60000	3600000
9.2	PROVISION DE DUCHAS	Unidad	3	85000	255000
9.3	REVOQUE INTERIOR DE PARED CON PROVISION DE MATERIALES	Unidad	1	1800000	1800000
9.4	CONTRAPISO Y CARPETA PARA PISO CON PROVISION DE MATERIALES	Unidad	1	1150000	1150000
9.5	PROVISION DE PISO CERAMICO, ADHESIVO 5 BOLSAS Y PATINA 5 BOLSAS	M2	22	60000	1320000
9.6	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS	M2	1	995000	995000
9.7	PINTURA INTERIOR Y TECHO DE MADERA	Unidad	1	2700000	2700000
9.8	PROVISION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	3000000	3000000
9.9	PROVISION DE MATERIALES Y ARTICULOS SANITARIOS (JABONERA, PERCHERO Y PORTA PAPEL)	Unidad	1	1650000	1650000
9.10	TRABAJO DE PERMINACION Y ACABDO DE ALBANILERIA	Unidad	1	650000	650000
9.11	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	455000	455000
PRECIO TOTAL					165202800

Abog. Lilian Josefina Fonseca
Directora de D.J.C.
Municipalidad de Itauguá