MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Tel. 0782772446 - Fax: 0782232581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazumisiones.gov.py - síguenos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 15/2019: "REFACCIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS ESCUELA BASICA N° 5.337 ING. TAKAO MORIYA" - I.D N° 363,115.-

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	CALIMA S.R.L				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72103003-001	Servicio de Demolicion	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
1.1		De techos de Tejas, tejuelones y maderamen	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200	13.500	2.700.000
1.2		De Viga de varillas de acero	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	280.750	280.750
1.3		De pilares de mampostería	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	7	84.500	591.500
1.4		De Mampostería	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	46	9.000	414.000
2	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	
2.1		Excavacion	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	5,3	65.000	331.500
2.2		Relleno y compactacion (sin acarreo)	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2	60.000	120.000
2.3		Cimiento de PBC	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	18,3	326.830	5.980.989
3	72131601-005	Mampostería	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
3.1		De Nivelacion de 0.60m (comun)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,1	253.575	532.508
3.2		De elevacion 0,30 de ladrillos comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	16	175.000	2.800.000
3.3		De elevacion 0,15 para revocar de ladrillos comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	10	84.525	845.250
3.4		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2	157.780	315.560
3.5		Pilares para corredor de 0,45 x 0,45	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15,4	116.000	1.786.400
4	72131601-006	Aislacion de Mampostería	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	12,6	69.500	875.700
5	72131601-004	Infraestructura de hormigon armado	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
5.1		Zapatas	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
5.2		Vigas y dados de Ho Ao	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,5	2.250.000	5.625.000
5.3		Encadenado de Ho Ao	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	4,1	2.250.000	9.225.000
5.4		Pilares	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,56	2.150.000	5.504.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES - U.O.C.

6	72131601-007	Techo	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	
6.1		De tejas y tejuelones prensado a maquina s/ linteles de Ho Ao	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200	264.000	52.800.000
6.2		Cumbrera y cafio de tejeda N° 26 desarrollo 33cm	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	60	90.000	5.400.000
7	72131601-008	Revoques	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
7.1		De paredes Int -Ext a una capas con hidrofugo	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	48	44.200	2.121.600
7.2		De pilares de Ho Ao	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	10,8	48.500	523.800
7.3		De viga cumbrera, viga de corredor y capiteles de pilares	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	24	49.500	1.197.900
8	72131601-009	Contrapiso-Piso-Zocalo	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	
8.1		Contrapiso de cascotes esp 10cm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	12	37.000	444.000
8.2		Piso - Baldosa calcarea	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	12	62.000	744.000
8.3		Zocalo - Calcareo	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	12,6	30.000	378.000
9	72131601-010	Puerta Tablero(reparacion, incluye herrajes y cerraduras)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	400.000	400.000
10	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
10.1		De pared a la cal	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	191,4	13.500	2.583.900
10.2		De pilares a la cal	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	27,8	15.800	439.240
10.3		De pilares con ladrillos vidrios con latex color ceramico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,8	20.000	556.000
10.4		De vigas y capiteles a la cal	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	26	15.800	410.800
10.5		De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,52	23.000	471.960
10.6		De ladrillos vidrios latex color ceramico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	238	20.000	4.760.000
10.7		De tejuelones con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200	22.500	4.500.000
10.8		De abertura de madera con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	16,5	28.000	462.000
11	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 3mm doble	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	5	150.000	750.000
12	72131601-001	Instalacion Electrica	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
12.1		Tableros, electroductos, cableado (segun planos)	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	750.000	750.000
12.2		Artefactos electricos	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	7.900.000	7.900.000
12.3		Ventiladores de techo motor pesado	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	6	450.000	2.700.000
13	72131601-002	Varios	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-

13.1		Cartel de Obras	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
13.2		Placa Conmemorativa	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.350.000	1.350.000
13.3		Limpieza de Obras	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200,0	7.000	1.400.000
								TOTAL	**134.971.357**