MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE OXIGENO DE PEDIATRIA, PALIATIVO Y OTROS - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 38 / 2010

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO REFERENCIAL	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.					LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.					GAS METAL S.R.L.				
			Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Gases Medicinales **Trabajos a realizar:** * Provisión y colocación de Cañería de cobre electrolítico de 1mm de espesor, en forma externa (sobre mampostería) conforme distribución en los diferentes servicios. * Provisión y colocación de tomas individuales de Gas medicinal (Oxigeno) con doble obturación. * Provisión y colocación de tomas tipo "Y" con conexión DISS * Provisión y colocación de frascos humificadores y fluxómetros. **Servicios** / **Toma Doble Obturación** / **Toma Tipo "Y"** / **Fco. Humificador** / **Flujometro** Pediatría (salas y consultorio): 12 / 12 / 24 / 24 Cuidados Paliativos (salas y consultorio): 12 / 12 / 24 / 24 Onc. Clínica (salas y consultorio): 29 / 24 / 32 / 32 Urgencias (consultorio): 3 / 3 / 6 / 6 **Debe Incluir lo siguiente:** * Trabajos de obra civil: perforación de mampostería, reparación en caso necesidad (ruptura de mampostería, revoque, otros) por deterioro surgido a causa de la perforación	105.000.000	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	1	89.930.500	89.930.500	LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.	NACIONAL	1	97.872.657	97.872.657	GAS METAL S.R.L.	NACIONAL	1	67.950.000	67.950.000
							89.930.500					97.872.657					67.950.000

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER · DIRECCION GENERAL

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General.