MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VILLA MARGARITA DE LA COMPAÑIA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY - ID 406052

OFERENTE:		INTEC INGENIERÍA S.A.E.– RUC 80004396-0				AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**126.733.000**	**126.733.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**138.000.000**	**138.000.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1600	1.000	1.600.000	Metros cuadrados	1600	1.010	1.616.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	723.000	723.000	Unidad	1	919.000	919.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	29.000	11.600.000	Metro lineal	400	30.800	12.320.000
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1600	48.000	76.800.000	Metros cuadrados	1600	50.700	81.120.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1600	2.100	3.360.000	Metros cuadrados	1600	2.300	3.680.000
1.6	CORDON CUNETA DE (200 M X 0,50) X2	Metros cuadrados	200	152.000	30.400.000	Metros cuadrados	200	179.900	35.980.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	6.500	650.000	Metros cubicos	100	7.490	749.000
1.8	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1600	1.000	1.600.000	Metros cuadrados	1600	1.010	1.616.000
Precio Total					**126.733.000**				**138.000.000**

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá