DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION

ITEMS	Cod. Catalogo		Descripción	Cantidad	ARQ. DARIO ZARATE RUFINELLI				ARQ. ALBERTO ARRUA TORREANI				ARQ. WINSTON NUÑEZ			
					Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		1	**Refuerzo Viga Metálica de Techo - Edificio Palacio de Justicia Encarnación -**													
		1	**Demolición**													
		1,1	De cielo raso desmontable. (perfileria chapa, chapas de cartón prensado).	100,0			14.000	1.400.000			14.500	1.450.000			13.000	1.300.000
1		1,2	De Instalación eléctrica y artefactos de iluminación.	1,0			350.000	350.000			362.500	362.500			325.000	325.000
		1,3	De mampostería para adosar placas de anclaje y tensores.	1,0			140.000	140.000			145.000	145.000			130.000	130.000
		2	**Vigas Metálicas Existentes de Techo - Refuerzo -**													
		2,1	Placas de apoyo en chapa negra espesor 1", terminación 2 manos pintura anti óxido + 2 manos pintura esmalte sintético.	2,0			350.000	700.000			362.500	725.000			325.000	650.000
		2,2	Placas de anclaje en chapa negra espesor 1", terminación 2 manos pintura anti óxido + 2 manos pintura esmalte sintético.	2,0			350.000	700.000			362.500	725.000			325.000	650.000
2		2,3	Tensor varillas conformadas diámetro 20mm tipo AP420, terminación 2 manos pintura anti óxido + 2 manos pintura esmalte sintético.	4,0			2.100.000	8.400.000			2.175.000	8.700.000			1.950.000	7.800.000
3		3	Reposición de cielorraso desmontable. (perfileria chapa doblada, chapas cartón prensado)	100,0			25.200	2.520.000			26.100	2.610.000			23.400	2.340.000
4		4	Reposición de instalación eléctrica, de artefactos de iluminación	1,0			700.000	700.000			725.000	725.000			650.000	650.000
		5	**Pinturas**													
		5,1	De paredes al agua al látex uso interior.	190,0			24.598	4.673.620			25.477	4.840.630			22.841	4.339.790
5		5,2	De cielo raso desmontable al agua látex uso interior.	210,0			24.598	5.165.580			25.477	5.350.170			22.841	4.796.610
		5,3	De aberturas de madera barniz/aceite.	7,0			27.300	191.100			28.275	197.925			25.350	177.450
6		6	Desalije de material y limpieza final	1,0			1.400.000	1.400.000			1.450.000	1.450.000			1.300.000	1.300.000
7		7	Provisión y colocación de mamparas divisorias, placas cartón prensado, perfileria chapa pintada.	6,0			910.000	5.460.000			942.500	5.655.000			845.000	5.070.000
8		8	Provisión y colocacion de puertas de mamparas divisorias, placas cartón prensado, perfileria chapa pintada. (0,80x2,10)	1,0			1.528.800	1.528.800			1.583.400	1.583.400			1.419.600	1.419.600
9		9	Provisión y colocacion mueble para lavatorio de baño - incluye mesada en granito natural (0,60x1,20), lavatorio de embutir, griferia cromada y accesorios para lavatorio, mueble de madera con cajones y puertas terminación pintura laqueda.-	1,0			2.380.000	2.380.000			2.465.000	2.465.000			2.210.000	2.210.000
10		10	Desmonte, Traslado y Provisión y colocacion de mampara faltante con perfilaría igual a la existente	1,0			2.030.000	2.030.000			2.102.500	2.102.500			1.885.000	1.885.000
			Mantenimiento y Reparación del JUZGADO DE PAZ - GENERAL ARTIGAS													
1			Reparación de fisuras	15,0			31.955	479.325			33.096	496.440			29.673	445.095
2			Reparación de grieta en fachada posterior	4,0			31.955	127.820			33.096	132.384			29.673	118.692
3			Impermeabilización de muros	35,0			31.605	1.106.175			32.734	1.145.690			29.348	1.027.180
4			Reparación de cubierta superior	1,0			3.500.000	3.500.000			3.625.000	3.625.000			3.250.000	3.250.000
5			Cercado perimetral	67,0			140.000	9.380.000			145.000	9.715.000			130.000	8.710.000
6			Limpieza de patio	1,0			1.400.000	1.400.000			1.450.000	1.450.000			1.300.000	1.300.000

Sub Total		53.732.420		55.651.639	49.894.417
I.V.A. 10%		INCLUIDO		INCLUIDO	INCLUIDO
Total		53.732.420		55.651.639	49.894.417

OBJETO	
FUENTE	240
TOTAL PAC	10
	52.200.000

Lic. Natalia Barán
U.O.C.