CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 07/2018 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES PERPENDICULARES AL BULEVAR MCAL. LÓPEZ" - ID Nº: 341.477.

OFERENTES					COIN de Ing. Carlos Perales RUC Nº: 2347092-5		INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC Nº: 80004396-0		RC SERVICIOS GENERALES RUC Nº 1482653-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1						
1.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	2.080.000	2.080.000	1.510.080	1.510.080
1.2		Preparación de terreno para empedrado	Unidad Medida Global	1	5.100.000	5.100.000	6.240.000	6.240.000	5.474.040	5.474.040
1.3		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	Metro lineal	995	8.500	8.457.500	7.800	7.761.000	8.652	8.608.740
1.4		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm.	Metros cuadrados	2.828	6.450	18.240.600	6.500	18.382.000	7.142	20.197.576
1.5		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	2.828	11.750	33.229.000	14.300	40.440.400	13.310	37.640.680
1.6		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.828	13.500	38.178.000	16.250	45.955.000	17.747	50.188.516
1.7		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.828	1.300	3.676.400	1.560	4.411.680	1.634	4.620.952
1.8		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.828	1.250	3.535.000	1.300	3.676.400	1.462	4.134.536
1.9		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2100000	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.294.160	2.294.160
				PRECIO TOTAL:		114.366.500		131.546.480		134.669.280

MUNICIPALIDAD DE VILLETA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
MUNICIPALIDAD DE VILLETA