MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO Y PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 4224, 5383 Y 5386 DE LA COMPAÑÍA 5TA YATAITY con ID: 432784

OFERENTES:		CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS DE EUSTACIO RAMON BENITEZ PAREDES RUC: 1984677-0				S.R. CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLÓN RUC: 1361240-9				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS RUC: 1539157-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO.	Metros cuadrados	1.749	1.760	3.078.240	Metros cuadrados	1.749	2.000	3.498.000	Metros cuadrados	1.749	1.900	3.323.100
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	792.000	792.000	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	855.000	855.000
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL.	Metros cuadrados	250	17.600	4.400.000	Metros cuadrados	250	18.000	4.500.000	Metros cuadrados	250	19.000	4.750.000
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.	Metro lineal	461	28.160	12.981.760	Metro lineal	461	32.000	14.752.000	Metro lineal	461	30.400	14.014.400
5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.749	48.400	84.651.600	Metros cuadrados	1.749	51.000	89.199.000	Metros cuadrados	1.749	52.250	91.385.250
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.	Metros cuadrados	1.749	2.200	3.847.800	Metros cuadrados	1.749	2.500	4.372.500	Metros cuadrados	1.749	2.375	4.153.875
7	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	400	7.040	2.816.000	Metros cuadrados	400	7.000	2.800.000	Metros cuadrados	400	7.600	3.040.000
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).	Metros cuadrados	115,25	6.600	760.650	Metros cuadrados	115,25	7.500	864.375	Metros cuadrados	115,25	7.125	821.156
9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.	Metros cuadrados	1.749	2.640	4.617.360	Metros cuadrados	1.749	3.000	5.247.000	Metros cuadrados	1.749	2.850	4.984.650
				Precio Total	**117.945.410**			**Precio Total**	**126.132.875**			**Precio Total**	**127.327.431**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Pablo Gonzalez

C.P. Pablo Rodrigo Gonzalez Escobar
Director Interino de la UOC
Municipalidad de Capiatá