Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GENERAL PARA SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/2011

Cuadro Comparativo de Ofertas

			S&C INGENIERIA S.R.L.	
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR			
1	SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO	1	128.310.000	128.310.000
2	SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO	1	221.000.000	221.000.000
			221.000.000	349.310.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GENERAL PARA SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/2011

Cuadro Comparativo de Ofertas

			S&C INGENIERIA S.R.L.	
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR			
1	SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO			
	Central de alarma inteligente, para 250 puntos inteligentes exclusiva para incendios pantalla TFT de 5,7" Certificado de calidad VDS y Normas EN54.	1	17.580.000	17.580.000
	Fuente de energía principal 24 V/DC, con batería de respaldo	1	1.350.000	1.350.000
	Detectores de humo Fotoeléctricos INTELIGENTES, con modulo de aislacion en cada detector con certificado de calidad VDS y Normas EN54.	150	345.000	51.750.000
	Detectores termovelocimétricos INTELIGENTES, con modulo de aislacion en cada detector con certificado de calidad VDS y Normas EN54.	35	345.000	12.075.000
	Alarmas Audiovisuales de 24 V.	20	350.000	7.000.000
	Pulsadores Manuales Metálico	15	135.000	2.025.000
	Cable especial par trenzado o blindaje - Alarmas y detección de incendios - 300 Vol. - 105°C - UL 13		5.950.000	5.950.000
	Mano de obra, conductores electrónicos, fijaciones, accesorios varios, etc.		26.500.000	26.500.000
	Baterías de 12V 07 Amper.	4	175.000	700.000
	Fuente de 24V.	1	430.000	430.000
	Programación y puesta en funcionamiento		2.950.000	2.950.000
	GARANTIA			-
2	SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO			-
	Instalación de cañería de hierro galvanizado de 3" para ramales principales, derivaciones y accesorios del mismo material para las bocas de incendio equipada (BIE) y siamesa (BIS).			-
	Instalación de caños galvanizados de 3"	330	110.000	36.300.000
	Instalación de BIE equipado	15	1.900.000	28.500.000
	Instalación de BIS equipado	1	1.900.000	1.900.000
	Accesorios en general,uniones,curvas,soportes,etc	1	19.800.000	19.800.000
	Bomba centrifuga, con motor eléctrico de 20 HP	1	15.550.000	15.550.000
	Bomba jockey, con motor eléctrico de 3 HP	1	4.580.000	4.580.000
	Tanque de reservorio principal de 45.000 litros hormigo nado subterráneo		72.000.000	72.000.000
	Accesorios en general para su funcionamiento	1	8.600.000	8.600.000
	Arranque eléctrico para protección y comando para el sistema de bombas con selector manual, automático y componentes	1	3.800.000	3.800.000
	Se incluye el montaje y puesta en funcionamiento de los equipos de bomba y tanque de hidropresión		29.970.000	29.970.000
	GARANTIA			-
			214.320.000	349.310.000

Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo