Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapua
Tel. (0767) 240239 - (0985) 700677
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD Concurso de Oferta
Nº CO-02-2018

NOMBRE Construcción de Pórtico e Iluminación en el Parque Urbano
ID 342.688

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		METALURGICA NÚÑEZ de Rúben Núñez	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-999	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO E ILUMINACIÓN EN EL PARQUE URBANO	Unidad Medida Global	1	-	-		-
1.1		Trabajos preliminares			-	-		-
1.1.1		Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	900.000	900.000
2.1		Pórtico de acceso			-	-		-
2.1.1		Replanteo y preparación de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	450.000	450.000
2.1.2		Estructura de HºAº y Metálica del pórtico. Incluye cieloraso y mojinete de chapa ondulada mate. Revoque de Columnas. Canaleta de chapa Galvanizada Nº24 (pintado mismo color que la chapa). Ver detalles	Metros cuadrados	56	688.500	38.556.000	729.000	40.824.000
2.1.3		Mampostería de elevación de ladrillo común prensado de 0,15m, ambas caras vistas	Metros cuadrados	20	76.500	1.530.000	81.000	1.620.000
2.1.4		Pintura de protección acrílica para ladrillo	Metros cuadrados	42	21.250	892.500	22.500	945.000
2.1.5		Pintura acrílica semi brillo lavable en columnas	Metros cuadrados	8	21.250	170.000	22.500	180.000
2.1.6		Cartel de Madera sujeto a la estructura del techo con planchuelas - Similar a la imagen de la fachada	Unidad	1	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000
2.1.7		Cableado e Iluminación Led interior con 4 luces Led de 18W. Conexión subterránea	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	450.000	450.000
2.1.8		Contrapiso de Hº de cascotes. Esp. 10cm. Incluye mampostería perimetral y revoque	Metros cuadrados	128	55.250	7.072.000	58.500	7.488.000
2.1.9		Piso canto rodado in situ. Esp. 4cm	Metros cuadrados	128	110.500	14.144.000	117.000	14.976.000
3.1		Iluminación Parque				-		-
3.1.1		Construcción de pilastra	Unidad Medida Global	1	1.576.750	1.576.750	1.669.500	1.669.500
3.1.2		Construcción de Registro principal 0,40x0,40 con tapa de HºAº. Altura 30cm del nivel de suelo. Colocar ángulo en borde perimetral	Unidad	1	425.000	425.000	450.000	450.000
3.1.3		Caño Galvanizado de 2" x3m, fijados con HºAº 0,25x0,25x0,5. Alumbrado Público Led 50W (1x50W) c/ lupa, luz blanca, brazo para alumbrado de 2"x2m incluye base y Fotocélula.	Unidad	60	935.000	56.100.000	990.000	59.400.000
3.1.4		Cable NYY 2x2,5mm² para conectar cada alumbrado	Metro lineal	300	15.850	4.755.000	11.700	3.510.000
3.1.5		Cable NYY 4x4mm² para conexión entre registros	Metro lineal	1.375	17.850	24.543.750	18.900	25.987.500
3.1.6		Construcción de Registro 0,20x0,20 con tapa de HºAº. Altura 30cm del nivel de suelo. Colocar ángulo en borde	Unidad	60	127.500	7.650.000	135.000	8.100.000
4.1		Terminación de la Obra			-	-		-
4.1.1		Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	450.000	450.000
					Precio Total	**162.940.000**	Precio Total	**171.000.000**

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DIRECCION DE OBRAS

Héctor Villalba
Fiscal Obras Publicas