MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Caaguazú – Paraguay

Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 03/2018 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA BASICA N° 14695 S/N DE LA LOCALIDAD DE PINDO'I, CON ID N° 340,827

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CRISPIN CONSTRUCCIONES		
				Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	19,6	279.900	5.486.040
2	72131601-003	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	91,6	64.800	5.935.680
3	72131601-004	Viga de fundación de 15 x 30	Metro lineal	68,2	184.200	12.562.440
4	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	79,8	23.500	1.875.300
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	87	85.000	7.395.000
6	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	69,6	193.000	13.432.800
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	25,6	169.200	4.331.520
8	72131601-015	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	15	230.000	3.450.000
9	72131601-015	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	128,2	212.500	27.242.500
10	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	164,2	331.200	54.383.040
11	72131601-015	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15	400.500	6.007.500
12	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	48	100.000	4.800.000
13	72131601-001	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	6	169.500	1.017.000
14	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	263.000	2.104.000
15	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	150.000	600.000
16	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	447.500	3.580.000
17	72131601-001	Tablero seccional elécrico.	Unidad	2	1.950.000	3.900.000
18	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	36	119.500	4.302.000
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	Metros cuadrados	114,3	26.500	3.028.950
20	72131601-009	Carpeta alisada base de piso	Metros cuadrados	114,3	28.500	3.257.550
21	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P I - 4	Metros cuadrados	114,3	100.000	11.430.000
22	72131601-009	Zocalo cerámico	Metro lineal	71,8	26.500	1.902.700
23	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	43,4	31.500	1.367.100
24	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	21,4	34.500	738.300
25	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	79,2	40.200	3.183.840
26	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.914.500	3.829.000
27	72131601-010	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	8	845.000	6.760.000
28	72131601-010	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	2	1.405.000	2.810.000
29	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	51,2	24.500	1.254.400
30	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	21,4	24.500	524.300
31	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	313,2	31.500	9.865.800
32	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	Metros cuadrados	164,2	32.500	5.336.500
33	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	30,6	31.500	963.900
34	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
		Precio Total				220.007.160

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN · U.O.C. · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adriano Benitez Torres
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación