MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

BORDON CONSTRUCCIONES

EMPRESAS	BORDON CONSTRUCCIONES	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	81.330.120.-			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY					
Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL**					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Ubicación: ENTRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE Y CALLE TACUARY Bº INDUSTRIAL					
1	**850,00 m2**				
2	**17,48 m3 de Cuneta**				
3	**6,50 m3 de Baden**				
Nº	**DESCRIPCION**			**UNITARIO**	**TOTAL**
1	Marcación y replanteo	m2	850,00	700	595.000
2	Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Preparación para caja hasta esp. 50 cm Relleno y Compactación	m2	850,00	6.000	5.100.000
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	686,68	6.000	4.120.080
5	Pavimento tipo empedrado	m2	686,68	48.000	32.960.640
6	Triturada de 6º	m2	686,68	5.500	3.776.740
7	Compactación mecánica	m2	686,68	4.500	3.090.060
8	Cuneta de HºAº a=0,60 mts. Esp 12 cm	m3	17,48	800.000	13.984.000
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	6,50	1.000.000	6.500.000
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	208,00	26.000	5.408.000
11	Cordón de Hº Aº 0,20 x 0,50	m3	2,64	1.200.000	3.168.000
12	Relleno para soporte de cordones	m3	15,60	21.000	327.600
13	Limpieza final	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
					81.330.120

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C