Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA Y S/N TRAMO 2758, 259 Y 5276 CÑIA. 15 ALDANA CAÑADA

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	MARCACION Y REPLANTEO			1.808	3.020	5.460.160										
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M (Sin excepción)			1	970.000	970.000										
	MURO DE CONTENCION															
3	EXCAVACION (0,35 X 0,50 X 8,00) X 7			9,80	21.990	215.502										
4	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 X 0,50 X 8 X 7) M			8,40	479.500	4.027.800										
5	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONA ZOCAVADA			96	34.900	3.350.400										
	EMPEDRADO															
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5			452	15.050	6.802.600										
7	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PÌEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)			1.808	39.990	72.301.920										
8	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			1.808	2.400	4.339.200										
9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			90,40	6.190	559.576										
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
10	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	972.842	972.842										
	TOTALES					**99.000.000**										

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL