Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2051 Y 6025 CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			SR CONSTRUCIONES		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	REPLANTEO, MARCACION Y ESTUDIO TOPOGRAFICO	M2	1.674	2.396	4.010.904			
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25)m, BASE DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15cm, ALTURA 3,20 m	UN	1	920.700	920.700			
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
3	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE ALTURA: 15 CM, LARGO 1,20 CM ANCHO: 90 CM, PEND MAX 10%	UN	6	376.077	2.256.462	OFERTA RECHAZADA		
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO							
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARI, PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA SOBRE COLCHON DE ARENA DEE GRANOS FINOS(SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.674	37.792	63.263.808			
5	PROVISION Y COLOCACON DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30cm, LARGO:50cM , ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	ML	372	17.833	6.633.876			
6	MURO DE TERMINACION P.B.C (0,30 X 0,35 X 9)	M3	0,81	375.968	304.534			
7	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ml DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.674	2.287	3.828.438	OFERTA RECHAZADA		
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	93	3.913	363.909			
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
9	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	UN	1	1.410.750	1.410.750			
	TOTALES				**82.993.381**			**0**