MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REPARACIÓN TOTAL DE 1 AULA ESC. BAS. Nº576 GREGORIA SALDIVAR con ID: 350854

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LOGISTICA & SERVICIOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	REPARACIÓN TOTAL DE 1 AULA	Unidad Medida Global			0
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				0
1.1.1		DESPEJE TOTAL DE TECHO EXISTENTE	Metros cuadrados	63.7	25,000	1,592,500
1.1.2		DESPEJE DE VIGAS Y PILARES DE GALERIA	Unidad Medida Global	1	700,000	700,000
1.1.3		DESPEJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000
1.1.4		DESPEJE DE REVOQUE DAÑADO POR HUMEDAD PARED/TECHO	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000
1.1.5		ENVARILLADO TOTAL DE FISURAS	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
1.1.6		REPARACIÓN DE ANTEPECHO	Unidad Medida Global	1	425,000	425,000
1.1.7		DESPEJE DE PISO EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000
1.2		ESTRUCTURA DE HºAº				0
1.2.1		VIGA CUMBRERA, VIGA DE GALERÍA Y DADOS HºAº	Metros cúbicos	1.29	1,595,880	2,058,685
1.2.2		ZAPATA Y PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	0.49	1,572,255	770,405
1.2.3		ENCADENADO SUPERIOR DE HºAº	Metros cúbicos	0.93	1,263,443	1,175,002
1.3		PILARES				0
1.3.1		DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metro lineal	5.5	192,879	1,060,835
1.4		TECHOS				0
1.4.1		TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA DE HºAº DE 2¨X6¨ CON LISTÓN DE BOCA	Metros cuadrados	90.5	180,573	16,341,857
1.5		REVOQUES				0
1.5.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA (ÁREA AFECTADA)	Metros cuadrados	75	21,099	1,582,425
1.5.2		DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA DE HºAº	Metros cuadrados	8	50,153	401,224
1.6		PISO MOSAICO GRANÍTICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	65	105,480	6,856,200
1.7		ZOCALO MOSAICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30 CMS	Metro lineal	40	57,049	2,281,960
1.8		PINTURAS				0
1.8.1		DE PAREDES A LA CAL-BASE PARA LATEX(2 MANOS LIJADO)	Metros cuadrados	60.1	15,867	953,607

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Director de UOC

1.8.2		DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ÁCIDO MURIÁTICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	5.95	21,284	126,640
1.8.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA AL LÁTEX	Metros cuadrados	8	17,809	142,472
1.8.4		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	52.5	20,456	1,073,940
1.8.5		DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE HºAº AL LÁTEX	Metros cuadrados	42.5	15,180	645,150
1.8.6		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÉTICA	Metro lineal	11	25,538	280,918
1.9		DESAGUE PLUVIAL				0
1.9.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	11	37,800	415,800
1.10		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0
1.10.1		INSTALACIÓN DE TABLEROS DE COMANDO TC	Unidad	8	63,000	504,000
1.10.2		ALIMENTACIÓN A TABLEROS, CIRCUITOS DE LUCES Y TOMAS CON CAMBIO DE LLAVES	Unidad Medida Global	1	1,250,000	1,250,000
1.11		REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				0
1.11.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3X40W	Unidad	6	180,000	1,080,000
1.11.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X40W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2	76,500	153,000
1.11.3		VENTILADOR DE TECHO DE 56¨	Unidad	4	342,000	1,368,000
1.12		MOBILIARIOS				0
1.12.1		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PICAPORTES EN PUERTAS	Unidad	1	250,000	250,000
1.13		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	67.5	5,613	378,878
1.14		VALLADO PROTECCIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000
1.15		OBRADOR	Unidad Medida Global	1	1,174,500	1,174,500
1.16		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1X2)M CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 4M	Unidad Medida Global	1	1,300,000	1,300,000
					Precio Total	49,442,996

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC