MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA AD REFERENDUM

PROVISION DE MUEBLE ESPECIAL PARA RECEPCION DEL BLOQUE 8

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción	CANT	NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA					JAAM DE JAVIER GONZALEZ DOMINGUEZ					MOVICOR S.A.C.I.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
Mueble en C, apariencia maciza, consistente y de líneas rectas, realizado en placa melamínica de baja presión (BP), en combinación con acero, madera y granito natural. Para dos estaciones de trabajo en Recepción y Control.	1	29.000.000	29.000.000	NM DISEÑOS	NACIONAL		35.000.000	35.000.000	JAAM	NACIONAL		76.000.000	76.000.000	MOVICOR	NACIONAL	
El escritorio de trabajo compuesto por un plano horizontal en plancha de granito natural color a definir de 30mm de espesor, de 3.85 metros de largo y 0.60 metros de ancho, con pasacables de PVC. Un plano envolvente en "C"(fachada) en placa melamínica de 50 mm de espesor en color gris oscuro. Los planos laterales y frontal también en melamina de 18mm. Sobre dicho plano va una mesada de recepción elevada 20 cm con un plano frontal inclinado. Realizada en placa melamínica de 25 mm, en color granate. Incorporados al mueble con barras cromadas tubulares de acero SAE 1020, sección de 30 mm de diámetro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pagaremntos y tornillos adecuados para las mismas. Dos módulos de cajoneras y dos módulos de estantes bajo la mesada de granito, con una repisa cada uno. Situados en los extremos y otros 2 módulos seguidos compuestos por 5(cinco) gavetas cada uno. El zócalo del mueble es de 6 cm de alto de madera de guatambú de 1 pulgada de espesor, lijados y con tratamiento antitermitas revestido de láminas de acero cromado. Rulemanes de nylon y guías metálicas.																
Los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas. Tiradores en "C" de PVC color negro. Bandeja para teclados en placa melamínica de 18mm de espesor con bandeja metálica para CPU. Los módulos laterales, compuesto por planos horizontales o de trabajo en melamina de BP de 25 mm de espesor y planos verticales también en melamina de BP de 25 mm de espesor, un armario bajo en melamina de 18 mm de espesor con una repisa de melamina de BP de 18mm, puertita de abrir con tiradores en "C" de PVC color negro. Un tablero rebatible en mesada de melamina de 25mm de espesor para acceder al sitio de trabajo a cada lado y puertita de abrir de melamina de 18mm de espesor a cada lado (color a definir) (ver diseño).																
TOTAL			29.000.000					35.000.000					76.000.000			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Guido F. Burgos H.
Director U.O.C.
Ministerio Público

000013