MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/2023

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE TRAMO: ENTRE LA MANZANA 2320 DE LA COMPAÑÍA 5º YATAITY BARRIO SAN MIGUEL; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO: CALLE PUBLICA EXISTENTE DE LA COMPAÑÍA 5º YATAITY BARRIO SAN JORGE - ID Nº 423212

OFERENTE:		ITINERA S.A. - RUC 80072876-9				SR CONSTRUCCIONES DE CÁSTULO GAMARRA ROLÓN - RUC 1361240-9				LORENA BEATRIZ DUARTE - RUC 3994308-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.043	1.849	1.928.507	Metros cuadrados	1.043	2.000	2.086.000	Metros cuadrados	1.043	2.000	2.086.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	832.086	832.086	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	895.000	895.000
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	450	18.491	8.320.950	Metros cúbicos	450	20.000	9.000.000	Metros cúbicos	450	19.800	8.910.000
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros cuadrados	298	29.585	8.816.330	Metros cuadrados	298	32.000	9.536.000	Metros cuadrados	298	31.950	9.521.100
5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.043	50.850	53.036.550	Metros cuadrados	1.043	54.500	56.843.500	Metros cuadrados	1.043	54.950	57.312.850
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.043	2.311	2.410.373	Metros cuadrados	1.043	2.500	2.607.500	Metros cuadrados	1.043	2.450	2.555.350
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	74,5	6.934	516.583	Metros cuadrados	74,5	7.500	558.750	Metros cuadrados	74,5	7.450	555.025
8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.043	925	964.775	Metros cuadrados	1.043	1.000	1.043.000	Metros cuadrados	1.043	1.000	1.043.000
9	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	666	2.774	1.847.484	Metros cuadrados	666	3.000	1.998.000	Metros cuadrados	666	3.000	1.998.000
10	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	832.086	832.086	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	895.000	895.000
11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros cuadrados	184	29.585	5.443.640	Metros cuadrados	184	32.000	5.888.000	Metros cuadrados	184	31.950	5.878.800
12	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	666	50.850	33.866.100	Metros cuadrados	666	54.500	36.297.000	Metros cuadrados	666	54.950	36.596.700
13	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	666	2.311	1.539.126	Metros cuadrados	666	2.500	1.665.000	Metros cuadrados	666	2.450	1.631.700
14	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	46	6.934	318.964	Metros cuadrados	46	7.500	345.000	Metros cuadrados	46	7.450	342.700
15	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	666	2.774	1.847.484	Metros cuadrados	666	3.000	1.998.000	Metros cuadrados	666	3.000	1.998.000
	Precio Total				**122.521.038**				**131.665.750**				**132.219.225**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Acuña
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Capiatá