Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 27/2022 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y REPARACION DE EMPEDRADO EN ACCESO A CONAVI DEL KM 8 MONDAY" I.D 417.364

			FANN S.A.			
Item	Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72141511-002	Servicio de Excavación no clasificada (Excavación)	Metros Cúbicos	100,00	57.600	5.760.000
2	72102504-002	Construcción de muro de contención (Muro de pbc 0.40 de espesor (superior))	Metros Cúbicos	9,00	694.000	6.246.000
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Losa de HºAº 0.12 espesor (superior))	Metros Cúbicos	5,00	2.112.000	10.560.000
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Piso de Hº Aº 0.10 espesor (superior))	Metros Cúbicos	1,20	2.100.000	2.520.000
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Encadenado de HºAº)	Metros Cúbicos	1,30	2.100.000	2.730.000
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Cabecera de hormigón)	Metros Cúbicos	1,30	2.100.000	2.730.000
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Construcción de badén de HºAº)	Metros Cúbicos	1,50	2.100.000	3.150.000
8	72131601-9974	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda)	Metros Cuadrados	700,00	2.400	1.680.000
9	72131701-008	Reparación de empedrado (Apertura de caja desbroce 15 cm)	Metros Cuadrados	700,00	2.490	1.743.000
10	72131701-008	Reparación de empedrado (Provisión de tierra gorda)	Metros Cúbicos	50,00	57.860	2.893.000
11	72131701-008	Reparación de empedrado (Provisión y colocación de Cordones Hº pref. 30x50x10)	Metro Lineal	1.400,00	30.500	42.700.000
12	72131701-008	Reparación de empedrado (Relleno para soporte de cordones)	Metros Cúbicos	5,00	648.000	3.240.000
13	72131701-008	Reparación de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado)	Metros Cuadrados	700,00	36.780	25.746.000
14	72131701-008	Reparación de empedrado (Remoción/Reposición de Emp. Sobre triturada 6ta)	Metros Cuadrados	3.000,00	18.660	55.980.000
15	72131701-008	Reparación de empedrado (Remoción de cordón existente y disposición final)	Metro Lineal	700,00	11.660	8.162.000
16	72131701-008	Reparación de empedrado (Compactación de Empedrado)	Metros Cuadrados	4.500,00	2.490	11.205.000
17	72131701-008	Reparación de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento)	Metros Cúbicos	35,00	128.000	4.480.000
18	72131601-013	Limpieza de Obra (Limpieza y retiro de escombros)	Metros Cuadrados	1.000,00	2.343	2.343.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**193.868.000**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC