MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. Uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyù – Paraguay

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, BARRIO JUAN PABLO II CALLE 12 Y CALLE 13 CASCO URBANO DE PUENTE KYJHA

CONTRATACION DIRECTA Nº32/2016

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS-CALLE 12 BARRIO JUAN PABLO II" LOTE Nº 1 (UNO)

Empresa 1-SAN NICOLAS SERVICIOS RUC 3.838.470-1								
	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PROCEDENCIA	Marca	Precio Unitario	P. Total
1	72131701-006	Marcación y replanteo	m2	918.00	PYA	SN	1,000	918,000
2	72131701-001	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	PYA	SN	1,000,000	1,000,000
3	72131701-002	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	918	PYA	SN	2,000	1,836,000
4	72131701-002	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m2	816	PYA	SN	4,800	3,916,800
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	816	PYA	SN	44,000	35,904,000
6	72131701-002	Triturada de 6º	m2	816	PYA	SN	3,800	3,100,800
7	72131701-002	Compactación mecánica	m2	816	PYA	SN	2,000	1,632,000
8	72131701-9998	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	12.24	PYA	SN	850,000	10,404,000
9	72131701-9998	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	2.88	PYA	SN	1,400,000	4,032,000
10	72131701-9998	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	204	PYA	SN	27,000	5,508,000
11	72131701-002	Relleno para soporte de cordones	m3	15.3	PYA	SN	30,000	459,000
12	72131701-006	Limpieza final	gl	1	PYA	SN	1,089,400	1,089,400
TOTAL LOTE Nº1 (UNO)								69,800,000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS-CALLE 13 BARRIO JUAN PABLO II" LOTE Nº II (DOS)

	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PROCEDENCIA	Marca	Precio Unitario	P. Total
1	72131701-006	Marcación y replanteo	m2	918.00	PYA	SN	1,000	918,000
2	72131701-001	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	PYA	SN	1,000,000	1,000,000
3	72131701-002	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	918	PYA	SN	2,000	1,836,000
4	72131701-002	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m2	816	PYA	SN	4,800	3,916,800
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	816	PYA	SN	44,000	35,904,000
6	72131701-002	Triturada de 6º	m2	816	PYA	SN	3,800	3,100,800
7	72131701-002	Compactación mecánica	m2	816	PYA	SN	2,000	1,632,000
8	72131701-9998	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	12.24	PYA	SN	850,000	10,404,000
9	72131701-9998	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	2.88	PYA	SN	1,400,000	4,032,000
10	72131701-9998	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	204	PYA	SN	27,000	5,508,000
11	72131701-002	Relleno para soporte de cordones	m3	15.3	PYA	SN	30,000	459,000
12	72131701-006	Limpieza final	gl	1	PYA	SN	1,089,400	1,089,400
TOTAL LOTE Nº 2 (DOS)								69,800,000
TOTAL GENERAL LOTE Nº 1 (UNO) Y LOTE Nº 2 (DOS)								139,600,000

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
U.O.C.

Cornelio Domingo Ramírez