PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº. 03/2020 REPARACION DE UN BLOQUE AULAS Y UN SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº . 5241 SAN JUAN BAUTISTA – ID Nº . 375 168

	ÑUMI S.A										
Item	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Restauracion de aulas	Unidad Medida Global	1		**117.558.500**					
1.1	replanteo de obra	Metros cuadrados	226	2500	565.000					
1.2	Desmonte de tejas con recuperacion	Metros cuadrados	289	20000	5.780.000					
1.3	Desmonte de artefactos electricos y cables alimentacion electrica	Unidad Medida Global	1	311000	311.000					
1.4	Renovacion de cobertura de techo con chapa onduladas Nº 26 s/ estructura existente +Aislacion con membrana doble aluminio 5mm	Metros cuadrados	289	141500	40.893.500					
1.5	Cumbrera D:50cm	Metro lineal	27,5	50000	1.375.000					
1.6	Guardaviento	Metro lineal	44	50000	2.200.000					
1.7	Reposicion de machimbre de madera dañadas en cielorraso	Metros cuadrados	50	50000	2.500.000					
1.8	Renovacion total de red alimentacion para circuitos de luces y tomas con cabkles 2mm y 4mm y ampliaciion de la red para circuito de aire acondicionado	Metro lineal	300	7800	2.340.000					
1.9	cambio de ficha y placas (tomas y puntos)	Unidad	25	20000	500.000					
1.10	Artefactos lamparas de bajo de 100w con portafocos	Unidad	20	50000	1.000.000					
1.11	Adecuación de tablero general con llave de corte por circuito y corte gral	Unidad	5	40000	200.000					
1.12	Tablero Seccional para luces y tomas + ventiladores de techo + aire acondiconado cada aula	Unidad	3	400000	1.200.000					
1.13	Alimentación subte con cable NYY 6mm desde medidor a tablero gral	Metro lineal	50	40000	2.000.000					
1.14	Registro electrico	Unidad	3	250000	750.000					
1.15	Cambio de cables (acometida) a 10 mm por ampliacion de equipamientos y cambio de llave de corte detras del medidor	Unidad Medida Global	1	950000	950.000					
1.16	Ajustes de bisagras en puertas	Unidad	12	50000	600.000					
1.17	Provisión y colocacion cerraduras nuevas	Unidad	4	120000	480.000					
1.18	Reoaración de mecanismo de apertura y cierre, ventiluces	Unidad	11	80000	880.000					
1.19	Reposición de vidrios rotos en ventiluces	Metros cuadrados	10	145000	1.450.000					
1.20	Canaleta y bajada Desague pluvial	Metro lineal	100	85000	8.500.000					
1.21	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	20	20000	400.000					
1.22	Pintura interior sellador y latex blanco	Metros cuadrados	270	18000	4.860.000					
1.23	Pintura exterior sobre ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	190	20600	3.914.000					
1.24	Pintura de ventiluces	Unidad	11	30000	330.000					
1.25	Pintura de viga y pilares	Metro lineal	100	18000	1.800.000					
1.26	Enduido y pintura en pizarrones	Metros cuadrados	12	50000	600.000					
1.27	Pintura de cielorraso con machimbre de madera	Metros cuadrados	226	30000	6.780.000					
1.28	Equipo de aire acondiconado tipo split de 24000 BTU	Unidad	4	6000000	24.000.000					
1.29	Adecuacion talero general con llave de corte por circuito y corte general	Unidad	1	400000	400.000					
2	Reparacion / Mantenimiento de baño	Unidad Medida Global	1		7.347.000					
2.1	Desmonte de tyeja con recuperación	Metros cuadrados	15,8	15000	237.000					
2.2	REnovación de cobertura de techo con chapa onduladas Nº 26 s/ estructura existente - aislación con membrana doble aluminio 5mm	Metros cuadrados	15,8	140000	2.212.000					
2.3	Cambio de ficha y placas (tomas y puntos)	Unidad	4	20000	80.000					
2.4	Artefactos lamparas de bajo consumo de 100w con portafoco	Unidad	2	50000	100.000					
2.5	Provision y colocacion cerraduras nuevas	Unidad	2	120000	240.000					
2.6	Canaletas y bajadas desague pluvial	Metro lineal	15	85000	1.275.000					
2.7	Pintura ssintetica en abertura de madera	Metros cuadrados	8	20000	160.000					
2.8	PIntura interior: sellador y latex blanco	Metros cuadrados	55	18000	990.000					
2.9	Pintura exterior sobre ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	50	20000	1.000.000					
2.10	Sintetico sobre abertura metalica	Metros cuadrados	3,4	30000	102.000					
2.11	Pintura de cielorraso con machimbre de madera	Metros cuadrados	10	30100	301.000					
2.12	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	650000	650.000					
				Precio Total	**124.905.500**					