PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°757 DOMINGO ROBLEDO

N°	COD. CAT.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
		Preparación de la obra		
1	72131601-9974	Replanteo	M2	193,50
2	82101502-004	Cartel de obra	Un.	1,00
3	72131601-007	Reparacion de techo	Gl.	1,00
4	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	24,00
5	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	ML	22,00
		Piso		
6	30131704-005	Piso ceramico PI 4	M2	24,00
7	72131601-009	Zocalo ceramico	Ml.	14,00
8	72131601-010	Reparacion de puerta de madera	UN.	5,00
9	72101510-004	Reparacion de canaleta y caños de bajada	GL.	1,00
		Pinturas :		
10	72131601-012	De paredes interior y exterior al latex	M2	506,24
11	72131601-012	De balancines con pintura sintética	gl.	1,00
12	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	221,88
13	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	22,68
14	72131601-012	De canaleta y caños de bajada	M2	68,00
15	72153002-001	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	2,00
		Instalacion electrica		
16	72131601-001	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las cuatro aulas y direccion, reparacion de acometida con cambio de cableado desde acometida a bloque de aulas	Gl.	1,00
17	72131601-001	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00
18	72102602-002	Reparacion de pizarrones	UN.	4,00
19	82101502-004	Cartel de la institucion según diseño	gl.	1,00
20	72131601-013	Limpieza final	M2	193,50
		Reparacion de un aula		
21	72131601-9974	Replanteo	M2	63,70
22	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	ML	12,00
23	72131601-007	Reparacion de techo	gl.	1,00
		Revoques:		
24	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	12,00
25	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91
		Piso de union con comedor		
26	72131601-003	Cordon de ladrillo	m2	11,00
27	72131601-003	Contrapiso de H° de cascotes	M2	13,75
28	30131704-005	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	32,00
29	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	12,00
30	72131601-004	Rampa	gl.	1,00
31	72131601-010	Reparación de aberturas con cambio de cerraduras	UN.	1,00
		Pinturas:		
32	72131601-012	De paredes al latex	M2	45,40
33	72131601-012	De pilares al latex	M2	10,80
34	72131601-012	De viga cumbrera al latex	M2	10,30
35	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84
36	72131601-012	De ladrillos vistos al latex	M2	101,82

MUNICIPALIDAD DE CAPITAL ARTIGAS U.O.C.

37	72131601-012	De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92
38	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M2	4,62
39	72131601-013	Vidrios dobles	M2	0,50
40	72131601-001	Adecuacion de Instalación eléctrica según tipologia del MEC	GL.	1,00
41	72131601-001	Adecuacion de Artefactos electricos de iluminacion y ventilacion según tipologias del MEC	GL.	1,00
42	82101502-004	Placa de inauguracion	Un.	1,00
43	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
U.O.C.

Ec. Alfredo Concepcion Garcia
Dpto. de UOC