MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎/🖷(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

FECHA: 04/12/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ

Item	Descripción	IMPACTO CONSTRUCTORA				RIVEROS CONSTRUCCIONES				LAPACHO CONSTRUCCIONES S.A.			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	TRABAJOS PRELIMINARES- Vallado perimetral de obra de seguridad. Obrador.	9.350.000	9.350.000	UN	1	9.500.000	9.500.000	GL	1	9.500.000	9.500.000	GL	1
2	TRABAJOS PRELIMINARES- Replanteo de Obra	5.950	6.426.000	M2	1.080	7.000	7.560.000	M2	1.080	5.500	5.940.000	M2	1.080
3	TRABAJOS PRELIMINARES- Cartel de obra	637.500	637.500	UN	1	750.000	750.000	UN	1	660.000	660.000	UN	1
4	TRABAJOS PRELIMINARES- Placa recordatorio	2.210.000	2.210.000	UN	1	2.600.000	2.600.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1
5	Muro de contencion con piedra bruta colocada	374.000	21.318.000	M3	57	400.000	22.800.000	ML	57	350.000	19.950.000	ML	57
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VISTOS- Zapatas 1,20x2,00x0,50	1.870.000	33.660.000	M3	18	1.750.000	31.500.000	GL	18	1.900.000	34.200.000	GL	18
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VISTOS- Viga cadena inferior, medio, superior 20x40	1.785.000	33.915.000	M3	19	1.750.000	33.250.000	GL	19	1.900.000	36.100.000	GL	19
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VISTOS- Columnas 30x60 incluye tronco	1.538.500	38.462.500	M3	25	1.750.000	43.750.000	M2	25	1.900.000	47.500.000	M2	25
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VISTOS- Escalera de acceso	2.380.000	4.760.000	GL	2	2.800.000	5.600.000	M2	2	3.000.000	6.000.000	M2	2
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VISTOS- Graderia: Losa de Hº Aº sobre mampostería	467.500	35.997.500	M2	77	500.000	38.500.000	M2	77	480.000	36.960.000	M2	77
11	TECHO CON ESTRUCTURA METALICA (Tinglado)- CUBIERTA:Chapa ondulada N° 26pend. 25 %,correa Perfil C chapa N°14 - 150x40, Vigas caja Perfil U Chapa N°12- 150x40, Diagonles Angulo1 1/4x12/8	238.000	285.600.000	M2	1.200	230.000	276.000.000	GL	1.200	264.000	316.800.000	GL	1.200

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Natalia Franco
U.O.C.

12	MAMPOSTERIA - Portico en acceso de ladrillos comunes revocados de 45 x 45 con base y capitel	2.550.000	2.550.000	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	2.700.000	2.700.000	GL	1
13	AISLACIÓN- Aislacion vertical con hidrofugo y pintura asfaltico	22.100	3.138.200	M2	142	26.000	3.692.000	GL	142	23.400	3.322.800	GL	142
14	REVOQUE- de pilares de H` A`	19.550	2.737.000	ML	140	23.000	3.220.000	GL	140	28.000	3.920.000	GL	140
15	REVOQUE- de vigas de H` A`	19.550	4.574.700	ML	234	20.000	4.680.000	UN	234	28.000	6.552.000	UN	234
16	CONTRAPISO- de cascote pastonado e=10 cm	32.555	35.159.400	M2	1.080	32.000	34.560.000	GL	1.080	35.000	37.800.000	GL	1.080
17	PISOS- Mosaico calcareo 20x20 con junta de dilatacion	52.700	52.910.800	M2	1.004	55.000	55.220.000	UN	1.004	52.000	52.208.000	UN	1.004
18	PISOS- Alisado de cemento bajo gradería y en gradería exist.	26.350	2.028.950	M2	77	31.000	2.387.000	M2	77	28.000	2.156.000	M2	77
19	CARPINTERIA METALICA- Puerta metalica en chapa N°20 doble hoja 5,00x 2,40	3.740.000	3.740.000	UN	1	4.400.000	4.400.000	M2	1	3.800.000	3.800.000	M2	1
20	DESAGUE PLUVIAL- Canaleta de alero d=60 cm (chapa galbanzada	38.250	2.983.500	ML	78	45.000	3.510.000	UN	78	52.000	4.056.000	UN	78
21	DESAGUE PLUVIAL- Bajada d=60 cm Chapa galbanizada	38.250	3.060.000	ML	80	45.000	3.600.000	GL	80	52.000	4.160.000	GL	80
22	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Acometida	2.635.000	2.635.000	GL	1	3.100.000	3.100.000	M2	1	2.500.000	2.500.000	M2	1
23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Tablero general	1.700.000	1.700.000	UN	1	2.000.000	2.000.000	UN	1	1.700.000	1.700.000	UN	1
24	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- boca de luces. Electroductos. Cableado.	99.025	1.584.400	GL	16	116.500	1.864.000	UN	16	105.000	1.680.000	UN	16
25	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Boca de toma corriente. Electroductos. Cableado.	99.025	792.200	GL	8	116.500	932.000	GL	8	105.000	840.000	GL	8
26	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN- HPIT 400 WATT con cableado	467.500	7.480.000	UN	16	550.000	8.800.000	M2	16	450.000	7.200.000	M2	16
27	PITURA- de pilares y vigas	22.950	8.583.300	ML	374	25.000	9.350.000	M2	374	25.000	9.350.000	M2	374
28	PINTURA- de canaletas y caños de bajadas al sintetico	18.700	2.954.600	ML	158	22.000	3.476.000	UN	158	25.000	3.950.000	UN	158
29	PINTURA- de Cancha	7.497.000	7.497.000	GL	1	8.820.000	8.820.000	M3	1	7.000.000	7.000.000	M3	1
30	LIMPIEZA FINAL DEOBRA Y RETIRO DE OBRADOR	2.120.000	2.120.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	M2	1	2.500.000	2.500.000	M2	1
	SUB-TOTAL		620.565.550	-	-		630.921.000				673.504.800		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.