Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 1/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

VISTO: El Memorándum N° 434 de fecha 11/12/18 de la **Dirección General de Administración y Finanzas** suscrito por su titular, Lic. Carlos Giménez.----------

CONSIDERANDO: Que, por medio del Memorándum mencionado se remite la **solicitud** de la Unidad Operativa de Contratación para la emisión de **Resolución de Adjudicación** del **Llamado a Concurso de Ofertas N° 02/18** *"Construcción de bloques de cocina – comedor en las ciudades de Ypané y San Antonio – Ad Referéndum – Plurianual 2018 - 2019"* **ID N° 349.765** remitiendo para el efecto los documentos relacionados.----------

Que, por medio de la **Resolución GDC Nº 406** de fecha 21/11/18 **se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se dispuso el inicio del Llamado a Concurso de Ofertas N° 02/18** ***"Construcción de bloques de cocina – comedor en las ciudades de Ypané y San Antonio – Ad Referéndum – Plurianual 2018 - 2019"*** **ID N° 349.765**.----------

Que, conforme al **Acta de Apertura** de fecha **10/12/18** correspondiente al llamado consta que se presentaron las siguientes firmas oferentes:

Oferentes	RUC	Monto Gs.
FILÁRTIGA CÁRDENAS & ASOCIADOS de **Joel Darío Filártiga Báez**	607069-8	570.435.680
Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez	618172-4	576.854.780
Ing. Oscar Morel Oses	738525-0	650.311.616
Constructora El EDEN de **Ricardo Medina Ovelar**	2952436-9	648.348.109
Empresa Paraguaya de Ingeniería y Constructora S.A (EMPAICSA)	80011254-7	517.211.019
ALFA y OMEGA S.A	80018641-9	629.158.875
Constructora FENAR de **Nery Passi Rumisch Ayala**	720953-3	634.340.678
CONSTRUMAX de **María Nidia Silva Coronel**	4524873-7	563.758.760
CONSERPAR Construcciones Servicios Paraguay de **Vicente Benítez Rigoberto**	2197610-4	633.871.640

Que, en fecha **11/12/18** el **Comité de Evaluación emitió su Dictamen** en virtud del cual **informa que se realizaron correcciones a los errores aritméticos** a la oferta presentada por el **Ing. Oscar Morel Oses** quedando su oferta en **Gs. 644.611.616 (guaraníes seiscientos cuarenta y cuatro millones, seiscientos once mil, seiscientos dieciséis)** conforme se detalla en el numeral 2 del Dictamen.----------

Que, **a través del numeral 7) Conclusión y Recomendación** se manifestó cuanto sigue: *"Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63° del Decreto N° 21.909, este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del presente llamado LCO N° 02/2018 "Construcción de bloques de cocina comedor en las ciudades de Ypané y San Antonio" Plurianual 2018 – 2019 – ID N° 349.765, a la* ***Empresa Ing. Oscar Morel Oses,*** *con* ***RUC N° 738525-0,*** *considerando que,* ***CUMPLE*** *con todos los requisitos sustanciales, con la capacidad legal, capacidad financiera, experiencia solicitadas en el PBC, por la suma de* ***Gs. 644.611.616 (guaraníes seiscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos once mil seiscientos diez y seis).*** *Finalmente,* ***se resuelve remitir todo el expediente a la Secretaría General, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución****, a favor de las firmas más arriba individualizadas.".*----------

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 2/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

Que, obra adjunto al expediente los ejemplares originales del **Contrato N° 15/18** elaborado y propuesto por la **Dirección de Contrataciones**. Se infiere de los ejemplares originales que la administración recae en el área técnica encargada de la ejecución del mismo, **Secretaría de Obras Públicas**. En tal carácter el titular de la dependencia suscribe los ejemplares de dicho documento.-

Que, el **Art. 28** de la **Ley Nº 2051/03** ***"De Contrataciones Públicas"*** dispone entre otras cosas que la máxima autoridad de la convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.----------

Que, el **Art. 16** de la **Ley Nº 426/94** ***"Que establece la Carta Orgánica Departamental"*** establece que **el Gobierno Departamental tiene por objeto**: *… d) administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental;… l) cumplir y hacer cumplir las funciones que le asignen la Constitución Nacional y las leyes.".*----------

Que, el **Art. 17** del referido Cuerpo Legal dispone: *"**Deberes y Atribuciones del Gobernador**: a) cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta ley y las demás pertinentes;… d) dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones;… u) llamar a licitación y concurso de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales y adjudicarlas, con arreglo a la ley; … w) ejercer los demás deberes y atribuciones que la Constitución y la ley establezcan.".*----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones el
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el **Llamado a Concurso de Ofertas N° 02/18** para la ***"Construcción de bloques de cocina – comedor en las ciudades de Ypané y San Antonio – Ad Referéndum – Plurianual 2018 - 2019"*** **ID N° 349.765** a la firma **Ing. OSCAR MOREL OSES, con RUC 738525-0** por la suma de **Gs. 644.611.616 (guaraníes seiscientos cuarenta y cuatro millones, seiscientos once mil, seiscientos dieciséis)** IVA INCLUIDO, sobre la base de los términos obrantes en el considerando de la presente Resolución y conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparación de obra -ESCUELA MARIA DE LOS ANGELES DE ZUÑIGA CAMPOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
3	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
3.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
3.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
3.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
3.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
3.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
4	72131601-001	Muros de nivelación:	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
4.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
5	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	80.000	1.875.200
6	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
6.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
7	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
7.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510 /18 – (Pág. 3/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
9.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
10.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
10.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
10.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
12	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
13	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
14	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
15	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
15.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
15.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
16	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
16.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
16.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
16.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
17	72131601-001	Alfeizar de ventana	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
17.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
18	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
18.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
18.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
18.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640
18.4		De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
18.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
18.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
18.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
18.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
18.9		De puerta madera con barniz sintètico	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
18.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
18.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
19	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
20	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
21	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
22	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200
22.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
23	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
24	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
24.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
24.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
24.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
24.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
24.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
24.6		Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
24.7		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
25	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
25.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
25.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	200.000	1.200.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 4/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

25.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
25.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
25.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
26	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	234.000	702.000
27	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.900.000	5.900.000
27.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000
27.2		Inst. y provicion de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
27.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	300.000	300.000
27.4		Registro 40x40	Unidad	2	200.000	400.000
27.5		Camara Septica	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
27.6		Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
28	72131601-011	Coneccion para gas de caseta a cocina. Cañeria de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
29	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
30	**72131601-002**	**Preparacion de obra - ESCUELA SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
30.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
30.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
31	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
32	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
32.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
32.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
32.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
32.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
32.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
33	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
33.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
34	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	80.000	1.875.200
35	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
35.1		De Paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
36	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
36.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
36.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
36.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
37	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
37.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
38	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
38.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
39	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
39.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
39.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
39.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
39.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
40	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
41	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
42	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
43	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
44	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
44.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
44.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
45	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
45.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
45.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
45.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 5/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

46	72131601-001	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
46.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
47	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
47.1		De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
47.2		De paredes revocados al látex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
47.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640
47.4		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
47.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
47.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
47.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
47.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
47.9		De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
47.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
47.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
48	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
49	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
50	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
51	72131601-001	Desagüe Pluvial:	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200
51.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
52	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
53	72131601-001	Instalación eléctrica:	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
53.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
53.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
53.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
53.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
53.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
53.6		Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
53.7		Alimentación para extractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
54	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
54.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
54.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	200.000	1.200.000
54.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
54.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
54.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
55	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	234.000	702.000
56	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.900.000	5.900.000
57.1		a- Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000
57.2		b- Inst. y provisión de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
57.3		c- Desagüe Cloacal de pileta con desengrasado	Unidad	1	300.000	300.000
57.4		d- Registro 40x40	Unidad	2	200.000	400.000
57.5		e- Cámara Séptica	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
57.6		e- Pozo ciego diámetro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
57	72131601-011	Conexión para gas de caseta a cocina . Cañería de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
58	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
59	**72131601-002**	**Preparación de obra - CEDM JUAN PABLO II - SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
60.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
60.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
60	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
61	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
62.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
62.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
62.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 6/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

62.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
62.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
62	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
63.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
63	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	80.000	1.875.200
64	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
65.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
65	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
66.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
66.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
66.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
66.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
66	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
67.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
67	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.927.664	32.927.664
68.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	267.270	32.927.664
68	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
69.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
69.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
69.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
69.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000
69	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
70	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
71	72131601-009	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
72	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
73	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
74.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
74.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
74	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
75.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
75.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
75.3		Puerta metálica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
75	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
76.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
76	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
77.1		De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
77.2		De paredes revocados al látex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
77.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640
77.4		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
77.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
77.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
77.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
77.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
77.9		De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
77.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
77.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
77	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
78	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
79	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
80	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510 /18 – (Pág. 7/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

81.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
81	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
82	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
83.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
83.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
83.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
83.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
83.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
83.6		Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
83.7		Alimentación para extractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
83	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
84.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
84.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	200.000	1.200.000
84.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
84.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
84.5		Ventilador de techo de 56 "	Costo por Mil	5	250.000	1.250.000
84	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	234.000	702.000
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	5.900.000	5.900.000
86.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000
86.2		Inst. y provisión de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
86.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	300.000	300.000
86.4		Registro 40x40	Unidad	2	200.000	400.000
86.5		Cámara Séptica	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
86.6		Pozo ciego diámetro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
86	72131601-011	Conexión para gas de caseta a cocina. Cañería de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
87	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
88	**72131601-002**	**Preparación de obra- ESC. Bas. Fortaleza - Ypané**	**Unidad Medida Global**	**1**	**469.000**	**469.000**
89.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
89.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
89	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	520.000	5.579.600
90	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	10.717.000	10.717.000
91.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.500.000	975.000
91.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.300.000	1.955.000
91.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.100.000	2.541.000
91.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.600.000	4.896.000
91.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
91	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	3.835.988	3.835.988
92.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	184.600	3.835.988
92	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	80.000	1.875.200
93	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	610.400	610.400
94.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	80.000	610.400
94	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.571.950	17.571.950
95.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
95.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	125.000	12.153.750
95.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
95.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	100.000	100.000
95	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
96.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
96	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	32.648.000	32.648.000
97.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	265.000	32.648.000
97	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.163.200	9.163.200
98.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	30.000	5.280.600
98.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	65.000	2.433.600
98.3		De pilares de H° A°	Metro lineal	7	65.000	455.000
98.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	28.000	994.000

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510/18 – (Pág. 8/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

98	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
99	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
100	72131601-009	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
101	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
102	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.090.000	2.090.000
103.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	950.000	1.900.000
103.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	190.000	190.000
103	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	8.534.800	8.534.800
104.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
104.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
104.3		Puerta metálica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	320.000	460.800
104	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	627.200	627.200
105.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
105	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	19.230.350	19.230.350
106.1		De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	18.000	3.168.360
106.2		De paredes revocados al látex	Metros cuadrados	176,02	28.000	4.928.560
106.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	28.000	367.640
106.4		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	37,44	28.000	1.048.320
106.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.000	705.600
106.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
106.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	25.000	2.571.750
106.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
106.9		De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
106.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
106.11		k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
106	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	85.000	161.500
107	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	200.000	3.528.000
108	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
109	72131601-001	Desagüe Pluvial:	Unidad Medida Global	1	2.041.200	2.041.200
110.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	54.000	2.041.200
110	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	70.000	1.638.000
111	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
112.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	115.000	690.000
112.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	110.000	440.000
112.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	125.000	1.500.000
112.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	125.000	1.375.000
112.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	125.000	625.000
112.6		Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	5.000	125.000
112.7		Alimentación para extractor de cocina	Unidad	2	125.000	250.000
112	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
113.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	250.000	1.500.000
113.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	200.000	1.200.000
113.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
113.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	450.000	450.000
113.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	250.000	1.250.000
113	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	234.000	702.000
114	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.900.000	5.900.000
115.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	350.000	350.000

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 510 /18 – (Pág. 9/9)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/18 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE COCINA – COMEDOR EN LAS CIUDADES DE YPANÉ Y SAN ANTONIO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 349.765.-

115.2		Inst. y provisión de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	600.000	600.000
115.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	300.000	300.000
115.4		Registro 40x40	Unidad	2	200.000	400.000
115.5		Cámara Séptica	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
115.6		Pozo ciego diámetro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
115	72131601-011	Conexión para gas de caseta a cocina. Cañería de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	195.000	390.000
116	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	93,8	2.000	187.600
PRECIO TOTAL						**644.611.616**

ARTÍCULO 2º: DISPONER la suscripción oportuna del **Contrato N° 15/18** en los términos mencionados en el artículo anterior.----------

ARTÍCULO 3º: ENCOMENDAR a la **Dirección de Contrataciones** que imprima los trámites necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

C.P. Abg. Sara Giménez Mendoza
Secretaria General

Sr. Hugo Javier González Alegre
Gobernador