MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ANEXO 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2020 "Construcciones en Instituciones Educativas del Distrito con Fondos del FONACIDE Inversión Publica" ID 380601

				ING. JORGE F DIAZ LAVIGNE			JOSE DOMINGO FERREIRA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado para acceso al Colegio Nacional Kuarahy Rese	Unidad	1	**37.066.160**	**37.066.160**	Unidad	1	**36.993.000**	**36.993.000**
1.1		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	514	1.180	606.520	Metros cuadrados	514	1.500	771.000
1.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	514	1.180	606.520	Metros cuadrados	514	1.500	771.000
1.3		Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	590.000	590.000	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
1.4		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	78	41.300	3.221.400	Metros cúbicos	78	40.000	3.120.000
1.5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	514	1.770	909.780	Metros cuadrados	514	2.000	1.028.000
1.6		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	514	1.770	909.780	Metros cuadrados	514	1.500	771.000
1.7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	514	1.770	909.780	Metros cuadrados	514	1.500	771.000
1.8		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,40 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	171,7	70.800	12.156.360	Metro lineal	171,7	75.000	12.877.500
1.9		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0,15 m).	Metros cuadrados	425	35.400	15.045.000	Metros cuadrados	425	33.000	14.025.000
1.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	425	1.180	501.500	Metros cuadrados	425	1.000	425.000
1.11		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	425	2.360	1.003.000	Metros cuadrados	425	2.500	1.062.500
1.12		Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadrados	514	1.180	606.520	Metros cuadrados	514	1.500	771.000
2	72154013-001	Construcción de estacionamiento y cercado perimetral p/ Colegio Nacional Ma. Auxiliadora	Unidad	1	**77.806.840**	**77.806.840**	Unidad	1	**80.057.500**	**80.057.500**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	438	3.540	1.550.520	Metros cuadrados	438	4.000	1.752.000
2.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	438	1.180	516.840	Metros cuadrados	438	1.500	657.000
2.3		Relleno y nivelación de suelo en zona a realizar el desague	Metros cúbicos	9,8	41.300	404.740	Metros cúbicos	9,8	40.000	392.000
2.4		Cuneta revestida con recorrido de 1,00 m y espesor de 0,10 m	Metro lineal	70	118.000	8.260.000	Metro lineal	70	120.000	8.400.000
2.5		Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto con muro inferior revocado y pintado de 0,30m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste metálico	Metro lineal	60,5	354.000	21.417.000	Metro lineal	60,5	350.000	21.175.000
2.6		Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m.	Unidad	1	1.770.000	1.770.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
2.7		Porton de acceso vehicular de 4,00mx2,00m.	Unidad	1	3.540.000	3.540.000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
2.8		Contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	162	35.400	5.734.800	Metros cuadrados	162	40.000	6.480.000

Lic. María Laura Delgado
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

2.9		Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	Metros cuadrados	162	118.000	19.116.000	Metros cuadrados	162	120.000	19.440.000
2.10		Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad	Metros	117	35.400	4.141.800	Metros	117	40.000	4.680.000
2.11		Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle)	Metros cúbicos	23,5	41.300	970.550	Metros cúbicos	23,5	40.000	940.000
2.12		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	47	1.770	83.190	Metros cuadrados	47	2.000	94.000
2.13		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	235	1.770	415.950	Metros cuadrados	235	1.500	352.500
2.14		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	235	1.770	415.950	Metros cuadrados	235	1.500	352.500
2.15		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0,15 m).	Metros cuadrados	235	35.400	8.319.000	Metros cuadrados	235	33.000	7.755.000
2.16		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	235	2.360	554.600	Metros cuadrados	235	2.500	587.500
2.17		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	595.900	595.900	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3	72154013-001	Construcción de estacionamiento con vereda y cercado perimetral p/ Esc. Básica N° 6129 San Juan	Unidad	1	**31.854.100**	**31.854.100**	Unidad	1	**33.165.000**	**33.165.000**
3.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	354.000	354.000	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
3.2		Replanteo y marcación de obra.	Unidad Medida Global	1	472.000	472.000	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
3.3		Relleno y nivelación de suelo en zona de empedrado y acceso	Metros cúbicos	66	41.300	2.725.800	Metros cúbicos	66	40.000	2.640.000
3.4		Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste metálico	Metro lineal	27	354.000	9.558.000	Metro lineal	27	350.000	9.450.000
3.5		Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m.	Unidad	1	1.770.000	1.770.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
3.6		Cercado perimetral con postes de H°A° tipo 2,50/2,80 de altura con alambre tejido de malla metalica de 2" con tensado con alambre liso galvanizado N° 9, coronado con tres dehiladas de alambre de puas, sobre cimtento de H° Ciclopeo, muro de nivelacion de ladrillos comunes	Metro lineal	55	141.600	7.788.000	Metro lineal	55	150.000	8.250.000
3.7		Contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	31	35.400	1.097.400	Metros cuadrados	31	40.000	1.240.000
3.8		Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	Metros cuadrados	31	118.000	3.658.000	Metros cuadrados	31	120.000	3.720.000
3.9		Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad	Metros	37	35.400	1.309.800	Metros	37	40.000	1.480.000
3.10		Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle)	Metros cúbicos	9	41.300	371.700	Metros cúbicos	9	40.000	360.000
3.11		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	50	1.770	88.500	Metros cuadrados	50	2.000	100.000
3.12		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	50	1.770	88.500	Metros cuadrados	50	1.500	75.000
3.13		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	50	1.770	88.500	Metros cuadrados	50	1.500	75.000
3.14		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0,15 m).	Metros cuadrados	50	35.400	1.770.000	Metros cuadrados	50	33.000	1.650.000
3.15		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	50	2.360	118.000	Metros cuadrados	50	2.500	125.000
3.16		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	595.900	595.900	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**146.727.100**			Precio Total	**150.215.500**

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la UIO.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS R. PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES