GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021 con ID: 385941

					OFERENTE	
					DES CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121403-001	(BLOQUE DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	635	4.851	3.080.385
2	72121403-001	Relleno y compactación	Metros cuadrados	30,7	44.103	1.353.962
3	72121403-001	Vallado de Obra. Con Chapa andulada h=2,00 y estructura metalica de soporte	Metro lineal	140	105.050	14.707.000
4	72121403-001	Deposito Obrador. Debe tener minimo: 1 Oficina + 1 Deposito + 1 Baño y Vestiario de personal	Unidad Medida Global	1	14.581.050	14.581.050
5	72121403-001	Carteles de obras de 3 x 2 mts	Unidad	1	1.736.075	1.736.075
6	72121403-001	Excavaciones: a- Para fundaciones	Metros cúbicos	84	48.916	4.108.944
7	72121403-001	Hormigón Armado:Zapatas de HA. Bases de 1,50 x 1,50 x 0,40	Metros cúbicos	25,2	2.138.835	53.898.642
8	72121403-001	Vigas de fundacion de 0,30 x 0,30	Metro lineal	201,9	274.354	55.392.073
9	72121403-001	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	28	2.131.273	59.675.644
10	72121403-001	Vigas cadenas de refuerzo de 0,27 x 030 para mamposteria de 0,30	Metro lineal	164	252.079	41.340.956
11	72121403-001	Envarllado de Pared para refuezo	Metro lineal	201,9	22.216	4.485.410
12	72121403-	Fundaciones: De Piedra Bruta Colocada con cal (1/2:1:4).	Metros cúbicos	72,7	412.246	29.970.284
13	72121403-001	Mampostería: De nivelación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,30m (1:2:8) con cemento tipo 1. Altura promedio = 0,30 m	Metros cuadrados	60,6	174.144	10.553.126
14	72121403-001	De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m (1:2:10) con cemento tipo 1 para exterior e interior	Metros cuadrados	604,3	104.184	62.958.391
15	72121403-001	Aislación: Aislación 0,15 con asfalto	Metro lineal	201,9	21.588	4.358.617
16	72121403-001	Revoques: A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores	Metros cuadrados	478,1	33.481	16.007.266
17	72121403-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para exteriores, con hidrófugo	Metros cuadrados	730,6	34.210	24.993.826
18	72121403-001	Revoque recuadro de averturas	Metro lineal	275,4	41.938	11.549.725
19	72121403-001	Dinteles De varilla sobre aberturas	Metro lineal	66,6	20.058	1.335.863
20	72121403-001	Techo: Techo de chapa acanalada sobre estructura metalica de chapa dobada	Metros cuadrados	847,9	310.131	262.960.075
21	72121403-001	Cenefa de chapa doblada	Metros cuadrados	210,6	206.800	43.552.080
22	72121403-001	Cielo raso y mamparas de Yeso acartonado: Placa Yeso Acartonado	Metros cuadrados	701,5	127.050	89.125.575
23	72121403-001	Buña perimetral	Metro lineal	634	20.928	13.268.352
24	72121403-001	Mampara de placas de yeso con perfileria de acero liviano de 10 cm	Metros cuadrados	341,7	154.550	52.809.735
25	72121403-001	Contrapisos: De 10cm (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	635	39.508	25.087.580
26	72121403-001	Pisos: Porcelanato 60x60	Metros cuadrados	603	169.400	102.148.200
27	72121403-001	Porcelanato 60x60 para area de baños	Metros cuadrados	32,1	169.400	5.437.740
28	72121403-001	Alisado de cemento	Metros cuadrados	40,9	40.673	1.663.526

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

29	72121403-001	Carpeta de hormigon masa para base de piso porcelanato	Metros cuadrados	635	40.260	25.565.100
30	72121403-001	Zócalos: zocalo de porcelanato	Metro lineal	550,7	29.627	16.315.589
31	72121403-001	Guarda Camillas superior/proteccion de paredes	Metro lineal	208,2	195.525	40.708.305
32	72121403-001	Revestimientos: Azulejo 20x30cm	Metros cuadrados	771,3	74.433	57.410.173
33	72121403-001	Desagüe pluvial: Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	140,4	67.705	9.505.782
34	72121403-001	Caños de bajada de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	54	73.205	3.953.070
35	72121403-001	Boca de desagüe abierta 30x30x30cm	Unidad	24	249.150	5.979.600
36	72121403-001	Caño de desague cloacal de 100 mm	Metro lineal	156	32.817	5.119.452
37	72121403-001	Desagüe cloacal: Baño, de 3 artefactos. En Observaciones y Enfermerías. Incluye 2 RPS	Unidad	3	592.900	1.778.700
38	72121403-001	Baño, de 2 artefactos. Baños públicos. Incluye 1 RPS	Unidad	3	496.650	1.489.950
39	72121403-001	Lavatorios. En Observaciones.	Unidad	6	343.750	2.062.500
40	72121403-001	Bachas. En Observaciones, RACs, Procedimientos y Enfermerías. Incluye 1 RPS	Unidad	12	371.250	4.455.000
41	72121403-001	Duchas, tipo teléfono. En Procedimientos. Incluye 1 RPS	Unidad	3	371.250	1.113.750
42	72121403-001	Inodoros. Trabajo sucio de Enfermerías.	Unidad	2	371.250	742.500
43	72121403-001	Camara de Inspeccion 30X30	Unidad	24	253.413	6.081.912
44	72121403-001	Cañeria de desague cloacal de 100 mm	Metro lineal	144	34.375	4.950.000
45	72121403-001	Pozo absorvente de 3 mts 2 mts con tapa de hormigon armado	Unidad	1	6.604.675	6.604.675
46	72121403-001	Camara -septica de 2 mts x 1,5 mts con tapa de hormigon armado	Unidad	1	3.230.563	3.230.563
47	72121403-001	Agua Corriente: Baño, de 3 artefactos. Frío y Caliente. En Observaciones y Enfermerías. Incluye llave de paso	Unidad	3	2.003.650	6.010.950
48	72121403-001	Baño, de 2 artefactos. Baños públicos. Incluye llave de paso	Unidad	3	394.350	1.183.050
49	72121403-001	Lavatorios. En Observaciones.	Unidad	6	394.350	2.366.100
50	72121403-001	Bachas. Frío y caliente. En Observaciones, RACs, Procedimientos y Enfermerías. Incluye llave de paso	Unidad	12	710.600	8.527.200
51	72121403-001	Duchas, tipo teléfono, frío y caliente. En Procedimientos. Incluye llave de paso	Unidad	3	710.600	2.131.800
52	72121403-001	Inodoros. Trabajo sucio de Enfermerías.	Unidad	2	270.600	541.200
53	72121403-001	Colocación de artefactos sanitarios: Lavatorios	Unidad	11	394.350	4.337.850
54	72121403-001	Bachas de acero inoxidable.	Unidad	12	394.350	4.732.200
55	72121403-001	Inodoros	Unidad	9	408.100	3.672.900
56	72121403-001	Duchas, tipo teléfono	Unidad	3	779.350	2.338.050
57	72121403-001	Lavatorio p/ pers. con cap. especiales	Unidad	1	929.638	929.638
58	72121403-001	Inodoro p/ pers. con cap. Especiales. Incluye 1 barra fija (60cm) y 1 barra rebatible (60cm)	Unidad	1	1.548.388	1.548.388
59	72121403-001	Carpintería de madera: Mueble, con puertas placas lisas, revestido exterior con formica, herrajes y mesada de granito. Incluye orificios para bachas.	Metros cuadrados	17,7	1.008.700	17.853.990
60	72121403-	Dos mesada de granito para recepción de 8 mts x060	Metros	9,6	1.063.700	10.211.520
61	72121403-001	Muebles de placas , con doble puertas y cajoes, revestido exterior con formicas	Metros cuadrados	4,8	829.950	3.983.760

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

62	72121403-001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 800x2100x35 mm: Marco 160mm, contramarco regulable 70mm y goma con visor y guardacamillas, tipo vaivén	Unidad	10	3.929.750	39.297.500
63	72121403-001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 900x2100x35 mm: Marco 900mm, contramarco regulable 70mm y goma -	Unidad	10	1.601.600	16.016.000
64	72121403-001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 700x2100x35 mm: Marco 700mm, contramarco regulable 70mm y goma -	Unidad	9	1.601.600	14.414.400
65	72121403-001	Carpintería metálica y/o aluminio Provisión y colocación de ventana proyectante de 0.60 x 0.50	Unidad	8	283.525	2.268.200
66	72121403-001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 0.80 x 1.20	Unidad	8	1.005.400	8.043.200
67	72121403-001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 1.50 x 1.20	Unidad	8	1.225.400	9.803.200
68	72121403-001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 2,00 x 1,20	Unidad	6	1.335.400	8.012.400
69	72121403-001	Provision y colocacion de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural para acceso principal. Incluye 2 hojas de vidrio templado con manijones tipo barra de acero inox., freno y cerradura	Metros cuadrados	12,6	1.225.400	15.440.040
70	72121403-001	Divisoria de vidrio templado transparente de 8mm para recepcio	Unidad Medida Global	1	496.650	496.650
71	72121403-001	Instalación Electrica: Tomas	Unidad	56	98.175	5.497.800
72	72121403-001	Tomas especiales con puesta a tierra	Unidad	108	202.813	21.903.804
73	72121403-001	Bocas para luces	Unidad	97	98.175	9.522.975
74	72121403-001	Línea para AA	Unidad	16	397.925	6.366.800
75	72121403-001	Línea para ventilador de techo	Unidad	14	177.375	2.483.250
76	72121403-001	Línea para Termocalefón	Unidad	12	370.425	4.445.100
77	72121403-001	Artefacto led de embutir	Unidad	74	290.345	21.485.530
78	72121403-001	Artefacto led de adosar	Unidad	23	166.595	3.831.685
79	72121403-001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	1.759.450	1.759.450
80	72121403-001	Linea principal y auxiliar de generador de emergencia: Cable NYY 4x25	Metros	90	79.558	7.160.220
81	72121403-001	Caños PEAD de 2"	Metros	80	5.473	437.840
82	72121403-001	Caja tablero de embutir de 80 modulos con barras	Unidad	1	1.812.800	1.812.800
83	72121403-001	Caja tablero de embutir con placa de montaje 60x70x25	Unidad	1	987.800	987.800
84	72121403-001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	883.300	883.300
85	72121403-001	Sistema de puesta a Tierra: Jabalina de cobre de 2,40 x 3m	Unidad	6	165.138	990.828
86	72121403-001	Cable de cobre desnudo de 25 mm	Metros	70	24.124	1.688.680
87	72121403-001	Descargador de baja tension DIN	Unidad	3	405.900	1.217.700
88	72121403-001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	457.050	457.050
89	72121403-001	Montaje de tablero principal: Disyuntor TM 3x80A	Unidad	2	883.300	1.766.600

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caaazapá

90	72121403-001	Disyuntor TM unipolar 1x25A	Unidad	12	36.988	443.856
91	72121403-001	Disyuntor TM 3x20A	Unidad	2	44.550	89.100
92	72121403-001	Disyuntor diferencial 4x25A	Unidad	2	499.950	999.900
93	72121403-001	Disyuntor TM unipolar 1x10A	Unidad	22	36.988	813.736
94	72121403-001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	498.300	498.300
95	72121403-001	Tablero de Transferencia: Contactor Tripolar de 125 A	Unidad	2	2.541.550	5.083.100
96	72121403-001	Contactor Tripolar de 65 A	Unidad	1	994.675	994.675
97	72121403-001	Rele de tiempo 1-30S	Unidad	1	245.025	245.025
98	72121403-001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	1.206.150	1.206.150
99	72121403-001	Generador de emergencia de 50 KVA trifasico instalado y conectado al circuito electrico	Unidad	1	107.093.250	107.093.250
100	72121403-001	Provisión y colocación de ventilador de Techo	Unidad	14	476.108	6.665.512
101	72121403-001	Provisión y colocación de Termocalefón de 100L.	Unidad	8	4.967.050	39.736.400
102	72121403-001	Provisión y colocación de Termocalefón de 80L.	Unidad	16	1.776.225	28.419.600
103	72121403-001	PCI: Detectores de humo y calor, autónomos	Unidad	22	201.025	4.422.550
104	72121403-001	Luces de emergencia, autónomas	Unidad	6	152.900	917.400
105	72121403-001	Indicador de Salida de Emergencia, autónomo	Unidad	5	221.650	1.108.250
106	72121403-001	Extintores tipo ABC, de gas ecológico de 4kg	Unidad	6	660.138	3.960.828
107	72121403-001	Alarma audiovisual	Unidad	6	414.150	2.484.900
108	72121403-001	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO: Provisión y colocación de A.A. de 12000 BTU	Unidad	4	2.259.950	9.039.800
109	72121403-001	Provisión y colocación de A.A. de 18000 BTU	Unidad	4	3.009.325	12.037.300
110	72121403-001	Provisión y colocación de A.A. de 24000 BTU	Unidad	5	4.129.950	20.649.750
111	72121403-001	Instalacion de ductos param AA promedio de 8 mts p/ Aire	Unidad	26	2.273.700	59.116.200
112	72121403-001	Pinturas: Al latex interior con enduído	Metros cuadrados	868,2	41.365	35.913.093
113	72121403-001	Al latex exterior con enduído	Metros cuadrados	239	44.115	10.543.485
114	72121403-001	Pintura al latex interior con enduído de cieloraso	Metros cuadrados	701,5	47.575	33.373.863
115	72121403-001	Carpintería metálica con esmalte sintético	Metros cuadrados	126,4	34.746	4.391.894
116	72121403-001	Varios: Cartel en Letras Corpóreas "URGENCIAS", con retroiluminación LED	Unidad	1	14.557.400	14.557.400
117	72121403-001	Carteles Acrílicos identificadores: "Adultos" y "Pediátricos"	Unidad	2	1.123.100	2.246.200
118	72121403-001	Limpieza parcial y final	Metros cúbicos	500,9	4.500	2.254.050
119	72121403-001	Obras exteriores: Contrapiso Vereda	Metros cuadrados	156	25.254	3.939.624
120	72121403-001	Piso mosaico granitico antideslizante	Metros cuadrados	156	176.206	27.488.136
122	72121403-001	Contrapiso entrada de vehiculos con carpeta de H°A° de 7 cm	Metros cuadrados	150	62.803	9.420.450
123	72121403-001	Piso mosaico granitico antideslizante	Metros cuadrados	125	176.206	22.025.750
124	72121403-001	Letras corporeas en fachada (MSPyBS + San Juan Nepomuceno)	Unidad	1	11.783.200	11.783.200

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

125	72121403-001	Letreros indicadores de salas, urgencias	Unidad	4	1.988.525	7.954.100
126	001	Letrero acrilicos indicadores de salas, baños y salidas	Unidad	16	151.663	2.426.608
127	001	Placa recordatoria de bronce	Unidad	2	1.967.075	3.934.150
		TOTAL OFERTADO				**1.986.343.707**

Lic. Rodrigo Miguel Parra
Encargado de U.O.C
Gobernación de Caaz