MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
JDR CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Urba III, tramo B lado Sur con ID: 379877

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Urba III, tramo B lado Sur	Unidad Medida Globa	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye reparacion de caños, movimiento de suelo	Metros cuadrados	650	8.200	5.330.000
1.2		Preparación del terreno, excavacion, relleno, compactación	Metros cuadrados	650	14.300	9.295.000
1.3		Reposicion de empedrado	Metros cuadrados	430	38.800	16.684.000
1.4		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	430	9.800	4.214.000
1.5		Empedrado: incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	430	27.800	11.954.000
1.6		Colector de Ho Ao c/ rejilla, p/ transito pesado	Metros cúbicos	9	2.166.000	19.494.000
1.7		Sumidero de Ho Ao c/ tapa rejilla	Unidad	1	4.383.000	4.383.000
1.8		Alcantarillado s/ base de Ho, incluye relleno, compactacion	Metro lineal	100	958.000	95.800.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Globa	1	665.000	665.000
Precio Total						**167.819.000**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C