MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL.

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					JOPLA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN LA CALLE AQUIDABAN	Unidad Medida Global	1	159.530.000	159.530.000
1.1		REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1.600	4.900	7.840.000
1.2		CARTEL DE OBRA	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
1.3		PERFILADO DE CALLE	Metros cúbicos	480	45.000	21.600.000
1.4		CAMBIO DE LUGAR DE CAÑERIAS DE AGUA EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000
1.5		PERFILADO, CONFORMACION NIVELACION Y COMPACTACION DE CAJA DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.600	4.200	6.720.000
1.6		CONSTRUCCION DE BADEN A LOS COSTADOS DE LA CALLE	Metros cúbicos	8	915.000	7.320.000
1.7		COLCHON DE ARENA SOBRE CALLE	Metros cúbicos	160	85.000	13.600.000
1.8		CORDONES DE Hº Aº EN BLOQUES PREFABRICADOS	Metro lineal	160	35.000	5.600.000
1.9		COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO EN ACCESO VEHICULAR DE VIVIENDAS	Unidad	8	2.300.000	18.400.000
1.10		ENRIPIADO LATERAL COMPACTADO PARA BANQUINA DE 10 CM DE ESPESOR	Metros cúbicos	160	118.000	18.880.000
1.11		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	800	55.000	44.000.000
1.12		TRITURADA DE 5º SOBRE EMPEDRADO	Metros cuadrados	800	3.950	3.160.000
1.13		COMPATACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	800	3.950	3.160.000
1.14		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
Precio Total						159.530.000

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL • DPTO. U.O.C. •

Lic. Víctor Eduardo Espínola
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Benjamín Aceval