MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus
¡Juntos Podemos!
Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ----------

# Cuadro comparativo de ofertas

| CONTRATACION DIRECTA N°19/2023, PARA LAS "MEJORAS EN LA PLAZA MUNICIPAL-ANICETO ARCE", ID N°433.477 | | | | C.A. CONSTRUCTORA | | ROSCO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | RUBROS | U.M | Cant. | Precio U. | Precio T. | Precio U. | Precio T. |
| 1 | Limpieza y preparación de terreno. - | GL | 1,00 | 1.229.149 | 1.229.149 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2 | Replanteo de Obra. - | GL | 1,00 | 1.163.294 | 1.163.294 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 3 | Relleno y compactación para nivelación. - | M2 | 80,00 | 57.158 | 4.572.640 | 58.000 | 4.640.000 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.- | UN | 1,00 | 1.214.104 | 1.214.104 | 1.355.000 | 1.355.000 |
| 5 | Cordón de ladrillo común de 15 cm de desarrollo y 20 cm de espesor, 5cm del nivel piso a la vista.- | ML | 810,20 | 21.770 | 17.638.054 | 27.650 | 22.402.030 |
| 6 | Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6).- | M2 | 1535,00 | 42.856 | 65.783.960 | 43.122 | 66.192.270 |
| 7 | Pergolado metálico en forma de arco para accesos, incluye caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.- | GL | 1,00 | 21.130.771 | 21.130.771 | 21.543.600 | 21.543.600 |
| 8 | Reacondicionamiento de portón de acceso peatonal.- | GL | 1,00 | 636.285 | 636.285 | 636.667 | 636.667 |
| 9 | Cercado perimetral según detalles en planos, incluye postes de Hº Aº.- | ML | 52,00 | 153.241 | 7.968.532 | 155.000 | 8.060.000 |
| 10 | Hamaca de 4 asientos de madera.- | UN | 1,00 | 3.204.310 | 3.204.310 | 3.206.234 | 3.206.234 |
| 11 | Reparación y cambio de artefactos sanitarios, cambio de griferias y accesorios.- | GL | 1,00 | 1.016.057 | 1.016.057 | 1.025.632 | 1.025.632 |
| 12 | Colocación y reacondicionamiento de puertas y marcos, (cambio de dobladisas, cerraduras de 1ra línea). Incluye contramarco. - | GL | 3,00 | 509.694 | 1.529.082 | 511.225 | 1.533.675 |
| 13 | Pintura de paredes interiores revocadas al látex, color arena.- | M2 | 204,00 | 24.841 | 5.067.564 | 24.900 | 5.079.600 |
| 14 | Provisión y colocación poste p/jardín diseño Farol Colonial negro c/ brazo andulado.- | UN | 50,00 | 733.892 | 36.694.600 | 735.200 | 36.760.000 |
| 15 | Excavación y colocación de electroducto de caño rural de alta densidad de 1/2" bajo mamposteria de ladrillo común y colchón de arena. Profundidad 0,60 cm. Incluye su instalación y la utilización de cables preensamblados.- | ML | 450,00 | 35.739 | 16.082.550 | 36.000 | 16.200.000 |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | Registro eléctrico de 40 x 40 x 40.- | UM | 20,00 | 113.024 | 2.260.480 | 113.120 | 2.262.400 |
| **17** | Limpieza general y final del sitio de obra.- | GL | 1,00 | 1.095.950 | 1.095.950 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | TOTAL | | | | 188.287.382 | | 194.567.108 |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC

***Nancy Eugenia Vigo Mereles***
***Encargada de Uoc***