MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

ADA CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Km 6 y medio con ID: 330698

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Med	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Cartel de Obra (2 x 2)	Unidad	1	1.498.750	1.498.750
2	72131701-002	Movimiento de Suelo: EXCAVACION DE CAJA DE EMPEDRADO (30CM)	Metros cuadrad	4.090,5	5.000	20.452.500
3	72131701-002	COLCHON DE ARENA (ESPESOR E: 17 CM	Metros cuadrad	4.090,5	9.500	38.859.750
4	72131701-002	MURO DE PIEDRA COLOCADA DE 0,60 X 1,5 X 9	Metros cúbicos	8,1	460.000	3.726.000
5	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO ESTAQUEO Y TOPOGRAFIA	Unidad Medida	1	3.900.000	3.900.000
6	72131701-002	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrad	3.990,5	30.500	121.710.250
7	72131701-002	RIPIO (TRITURADA 6ta)	Metros cuadrad	3.990,5	5.750	22.945.375
8	72131701-002	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrad	3.990,5	4.500	17.957.250
9	72131701-002	CUNETA DE Hº ANCHO IGUAL A 0,6 X 0,1 M DE ESPESOR	Metros cúbicos	54	1.400.000	75.600.000
10	72131701-002	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO 0,3 X 0,50 X 0,10	Metro lineal	900	28.000	25.200.000
11	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDON	Metros cúbicos	167	30.000	5.010.000
12	72131701-002	BADEN DE Hº A º (20 x 6x 0,15)	Metros cúbicos	18	1.400.000	25.200.000
13	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida	1	2.940.125	2.940.125
Precio Total						**365.000.000**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C