Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

cuadro de precios comparativo

ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS

OBRA: RECONSTRUCCION DE TECHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC BAS Nº 999 SAGRADO CORAZON DE JESUS

Nº	codigo de catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		Trabajos Preliminares				
1.1		Desmonte de techo	m2	115,9	16.000	1.854.400
1.2		Demolición de Pilar de mamposteria	ml	4,2	15.000	63.000
1.3		Excavación	m3	36	65.000	2.340.000
1.4		Refuerzo de fundación de piedra bruta	m3	8,9	60.000	534.000
2		Estructura de Hormigón Armado				
2.1		Hormigón de limpieza para zapatas	m2	2,4	35.000	84.000
2.2		Zapatas de hormigón armado	m3	0,6	1.500.000	900.000
2.3		Pilares de hormigón armado	m3	0,8	2.000.000	1.600.000
2.4		Viga Cumbrera de HºAº	m3	1,7	2.000.000	3.400.000
2.5		Viga de madera	ml	14,9	140.000	2.086.000
3		Techo de Tejas y Tejuelones				
3.1	72101601-001	Estructura de Madera del Techo	m2	93,6	75.000	7.020.000
3.2		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	115,9	169.500	19.645.050
4		Trabajos de Albañilería				
4.1		Restitución de la aislación horizontal de mamposterías	m1	43,2	46.000	1.987.200
4.2		Demolición de revoque en mal estado	m2	185,1	5.000	925.500
4.3		Revoque de mamposterías	m2	259,1	26.000	6.736.600
4.4		Demolición Piso y Contrapiso	m2	87,3	17.000	1.484.100
4.5		Envarillado de mamposterías	ml	172,8	35.000	6.048.000
4.6		Contrapiso de Cascotes	m2	87,3	30.000	2.619.000
4.7		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	87,3	65.000	5.674.500
4.8		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	60,2	25.000	1.505.000
5		Varios				
5.1		Canaletas y bajadas desarrollo 33 cm	ml	52,9	80.000	4.232.000
5.2		Vidrios	m2	5,6	150.000	840.000

Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260268 - Gral. B. Caballero - Paraguay

cuadro de precios comparativo

ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS

OBRA: RECONSTRUCCION DE TECHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC BAS Nº 999 SAGRADO CORAZON DE JESUS

Nº	codigo de catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
6		Pinturas				
6.1		Pintura de Techo	m2	115,9	20.000	2.318.000
6.2		Pintura de mamposterías	m2	293,6	20.000	5.872.000
6.3		Pintura de canaletas	ml	52,9	18.000	952.200
6.4		Pintura de aberturas	m2	14,4	22.000	316.800
7		Instalación Eléctrica				
7.1		Ventiladores de Techo	un	4	450.000	1.800.000
7.2	72101601-001	Bocas de Luz	un	17	120.000	2.040.000
7.3		Bocas de Tomacorriente	un	4	120.000	480.000
7.4		Bocas de Ventilador de Techo	un	4	120.000	480.000
7.5		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	5	65.000	325.000
7.6		Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	12	80.000	960.000
7.7		Tablero General	gl	1	600.000	600.000
7.8		Alimentación del tablero	ml	30,9	40.000	1.236.000
8		Limpieza Final	gl	1	1.000.000	1.000.000
		Total				89.958.350

Municipalidad Gral. B. Caballero · U.O.C. · Unidad Operativa de Contrataciones

OSCAR COLMÁN
Jefe U.O.C.