Gobernación de Itapúa

Comparación de Precios Adquisición de Aire

					G&S GROUP		GOTZE INGENIERIA	
Ítem	Cód. Catalogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 18000 BTU/h**, tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberan ser de cobre, 2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas como mínimo. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europea. Servicio de Provision de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.	Unidad	6	3.275.000	19.650.000	2.535.000	15.210.000
		Total Guaranies:				19.650.000		15.210.000

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Dennis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa