CUADRO COMPARATIVO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE YABEBYRY con ID: 353932

			Oferente Nº 1. ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO						Oferente Nº					Oferente Nº				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE YABEBYRY	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	1	142.000.000	142.000.000										
1..1		Preparación de Obra																
1..1.1		Replanteo	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	100	2.800	280.000										
1..1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	NO APLICA	NO APLICA	Metros cúbicos	8,76	485.000	4.248.600										
1..2		Estructura de HºAº:																
1..2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	NO APLICA	NO APLICA	Metros cúbicos	2,85	2.240.000	6.384.000										
1..2.2		b- Vigas inferores, superiores	NO APLICA	NO APLICA	Metros cúbicos	5,53	2.240.000	12.387.200										
1..3		Muros de Nivelación h: 0,50m																
1..3.1		b- De 0,30m armada	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	11,72	180.000	2.109.600										
1..3.2		Relleno y apisonado de interiores	NO APLICA	NO APLICA	Metros cúbicos	12,36	53.000	655.080										
1..4		Aislación asfáltica de muros:																
1..4.1		a- De paredes	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	27,67	36.000	996.120										
1..5		Muros de Elevación:																
1..5.1		b- De 0,15m para revocar	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	148,36	98.000	14.539.280										
1..5.2		e- De 0,30m revocada a ambas caras	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	34,3	170.000	5.831.000										
1..5.3		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	NO APLICA	NO APLICA	Metro lineal	45	33.000	1.485.000										
1..6		Pilares																
1..6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	3	490.000	1.470.000										
1..7		Techo																
1..7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	134	190.000	25.460.000										
1..8		Revoques:																

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	365,32	33.000	12.055.560										
1.9		**Solados**																
1.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	114,75	33.000	3.786.750										
1.9.2		Piso de Baldosa Calcarea gris	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	112,75	80.000	9.020.000										
1.10		Zócalo Calcareo	NO APLICA	NO APLICA	Metro lineal	55,5	20.000	1.110.000										
1.11		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	26,36	54.000	1.423.440										
1.12		Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	2	98.000	196.000										
1.13		**Aberturas de madera:**																
1.13.1		a- Puerta madera de 0,80x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	2	840.000	1.680.000										
1.14		**Aberturas metálicas:**																
1.14.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	8	400.000	3.200.000										
1.14.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	2	1.300.000	2.600.000										
1.14.3		a- Puerta metalica 0,80 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	1	860.000	860.000										
1.14.4		a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	1	880.000	880.000										
1.15		**Pintura**																
1.15.1		a- De paredes a latex	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	365,32	27.000	9.863.640										
1.15.2		c- De pilares metalicos	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	3	34.000	102.000										
1.15.3		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000										
1.15.4		d- De abertura de madera con barniz sintético	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	2	70.000	140.000										
1.15.5		e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	NO APLICA	NO APLICA	Metro lineal	56,88	15.000	853.200										
1.16		**Revestimientos**																

Abg. Jose Domingo Ayala
Responsable Unidad U.O.C.

1.16.1		a- azulejo	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	8	90.000	720.000										
1.16.2		Vidrios Dobles	NO APLICA	NO APLICA	Metros cuadrados	10	178.000	1.780.000										
1.17		**Desagüe Pluvial:**																
1.17.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	NO APLICA	NO APLICA	Metro lineal	43,26	72.000	3.114.720										
1.18		**Instalacion electrica**																
1.18.1		Tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva, incluye acometida, tableros seccionales	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000										
1.18.2		Artefactos Eléctricos	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000										
1.19		**Instalación Sanitaria**																
1.19.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000										
1.19.2		Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000										
1.19.3		Provision y colocacion de una bacha de acero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000										
1.19.4		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	NO APLICA	NO APLICA	Unidad Medida Global	1	748.810	748.810										
		Precio Total						**142.000.000**										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES