MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

Avda. Dr. Manuel Riera y 8 de noviembre

Teléfono: (021) 3285868 **RUC:** 80018719-9

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
	REPARACIÓN DE BLOQUE (A) DE 03 AULAS CON GALERÍA MÁS DEMOLICIÓN DE 01 AULA EN EL COL. NAC LA PASTORA				
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00	UN.	1	1.450.000	1450000
2	Replanteo y marcación	M2	131,3	5.000	656500
3	Demolición total de un AULA dañada (extremo derecho)	M2	41,38	150.000	6207000
4	Demolición de Revoques dañados	GL	1	2.600.000	2600000
5	Demolición de pisos y zócalos	M2	120	30000	3600000
6	Demolición de techo	M2	95,86	80000	7668800
7	Demolición de mampostería para construcción de encadenado	M2	10	80000	800000
8	Demolición de pilares	UN	2	200000	400000
9	Columna 20x25 con Zapata 1,00x1,00	M3	0,91	3600000	3276000
10	Encadenado de H°A° 13x28	M3	1,19	3480000	4141200
11	Rampa de H° 1,20 mts. de ancho	M2	1,8	1600000	2880000
12	Mampostería de ladrillo común para masizada de asiento de techo	M2	13	92000	1196000
13	Pilares 38x38 de la ladrillo común (con alma de H°A° y zapata)	UN	5	1782000	8910000
14	Techo de chapas trapezoidales termoacústicas sobre estructura metálica de perfiles	M2	143	410000	58630000
15	Revoque de masizada de asiento de techo interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	M2	30	35500	1065000
16	Revoque interior y ext. A una capa c/ hidrofugo de zonas afectadas (incluye revoque de muro de nivelación lateral y posterior)	M2	152	35500	5396000
17	Carpeta de Nivelación	M2	118	41000	4838000
18	Reposición de pisos cerámicos	M2	118	89900	10608200
19	Provisión y colocación de zócalos	ML	73	30000	2190000
20	Piso guarda obra de baldosón de cemento (incluye cordón de ladrillo y contrapiso de cascotes)	M2	9,64	182000	1754480
21	Reparación de fisuras en pared con envarillado en forma de "Z" (varilla Ø 10)	ML	25	79000	1975000
22	Reacondicionamiento de instalación eléctrica en gral. (incluye cableado y accesorios y artefactos de iluminación)	GL	1	16200000	16200000
23	Boca para instalación de A.A.	UN	3	290000	870000
24	Instalación de Ventiladores de techo motor pesado de 56"	UN	6	799000	4794000
25	Pintura Interior/exterior al latex acrílico	M2	376	35000	13160000
26	Pintura De estructuras metálicas con antióxido	M2	143	25000	3575000
27	Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas, desarrollo 33cm	ML	60,4	95000	5738000
28	Instalación de Pizarrones acrílicos	UN	3	995000	2985000
29	Limpieza final y retiro de escombros	M2	170,74	5800	990292
					178554472

Arq. Cristian Cardozo
Reg. M.O.P.C. Nº 3518

OEM EMPRENDIMIENTOS