Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2023 "ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO SANTA INES" I.D 431981.

			FANN S.A.		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
	OBRAS PRELIMINARES				0
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra 2.00x1.50 m.	un	1,00	1.890.870	1.890.870
2	Replanteo y marcación	m²	300,00	4.830	1.449.000
	DEMOLICIONES				0
3	Demolición de mampostería de 0,15 m. existente sin recuperación	m²	90,00	14.260	1.283.400
4	Retiro de aberturas (puertas) existentes con recuperación	un.	9,00	57.660	518.940
5	Retiro de aberturas (ventanas)existentes sin recuperación	un.	8,00	43.330	346.640
6	Retiro de tejas existentes con recuperación	m²	250,00	29.960	7.490.000
	ESTRUCTURA METALICA Y CARTELERIA EN ACM				0
7	Fabricación y montaje de estructura metálica para pasarela peatonal unión de pabellones: techo curvo con chapa de policarbonato colorido	m²	50,00	668.205	33.410.250
8	Destaque de pórtico en fachada pabellón, con cartelería revestida de ACM, letras corporeas y logo de acrílico ploteado.	gl	1,00	11.280.660	11.280.660
9	Destaque de pórtico en fachada pabellón administrativo con revestimiento en ACM e indicador cartel de CODENI con acrilico ploteado.	un	1,00	6.327.760	6.327.760
	MAMPOSTERIAS Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BASE PARA CERCADO DE REJAS				0
10	De elevación de ladrillo hueco 6 agujeros de 15 cm	m²	162,00	86.160	13.957.920
11	Viga de fundacion 0,15 x 0,27	m³	2,00	2.453.330	4.906.660
12	Dados de HºAº 0,50 X 0,50 X0,25	un.	30,00	170.000	5.100.000
13	Pilares de HºAº 0,13 X 0,20	ml	45,00	124.500	5.602.500
14	Base para cercado perimetral. H= 0,30m.	m²	20,00	66.342	1.326.840
	AISLACIONES				0
15	Aislación hidrófuga horizontal de muro	ml	50,00	32.983	1.649.150
	CARPINTERIA METÁLICA				0
16	Porton de acceso: porton peatonal con bastidor y rejas de caños metalicos. H= 1,50 m.	m²	2,30	850.000	1.955.000
17	Reja con caño metalico de 15 x 15mm., separación cada 0,10 m. con bastidores. H= 1,50 m.	ml	60,00	435.509	26.130.540
	CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIOS				0
18	Ventana (proyectante/fija) con perfilería de aluminio y vidrio templado de 8 mm. Incluye herrajes y cerraduras. Medidas: 1.20 x 1.85m.	un	12,00	1.210.000	14.520.000
19	Ventana corrediza con perfilería de aluminio y vidrio templado de 8 mm. Medidas: 1.80 x 0.50 m. en cocina	m²	1,00	627.660	627.660
20	Ventana para baño del tipo maximo aire. Medidas: 0.70 x 0.70 m.	un.	2,00	374.050	748.100
	CARPINTERIA DE MADERA				0
21	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. Incluye provisión y colocación de marco	un	4,00	1.200.860	4.803.440
22	Puerta placa de 0,70 x 2,10 m. Incluye provisión y colocación de marco	un	2,00	981.445	1.962.890
23	Recolocación de puertas recuperadas	un	9,00	136.600	1.229.400
	REVOQUES				0
24	Revoque exterior a dos capas con hidrofugo	m²	30,00	43.000	1.290.000
25	Revoque interior a dos capas	m²	264,00	38.730	10.224.720
26	Revoque de mochetas en paredes	ml	25,00	19.330	483.250
	TECHO				0
27	Reparación de techo de tejas: recolocación de tejas coloniales.	m²	262,50	156.300	41.028.750
	PISOS Y ZOCALOS				0
28	Colocación de piso ceramico sobre piso existente	m²	242,00	118.000	28.556.000
29	Colocación de zocalo cerámico	ml	120,00	47.078	5.649.360
30	Piso de hormigon para rampa, e=10cm. Fck= 250, malla de acero 6 mm cada 25 cm con endurecedor superficial. Terminado peinado.	m²	12,00	145.000	1.740.000
31	Piso de hormigon pulido para pasarela peatonal, e=10cm. Fck= 250, malla de acero 6 mm cada 25 cm con endurecedor superficial.	m²	67,00	145.000	9.715.000
	REVESTIMIENTOS				0
32	Revestimiento de azulejo cerámico en baños y cocina	m²	73,00	97.000	7.081.000
33	Diseños en vinilo adhesivo laminado decorativo para piso de hormigón.	un	10,00	149.167	1.491.670
	ACCESORIOS Y GRIFERIAS DE BAÑO				0
34	Jabonera de embutir 15 x 15	un	4,00	48.460	193.840
35	Portarollos de loza de embutir 15 x 15	un	4,00	49.800	199.200
36	Barral de loza para toalla	un	2,00	85.000	170.000
37	Percha de loza simple	un	4,00	29.660	118.640
	MESADAS Y MUEBLES				0
38	Mesada de granito natural e= 2cm. Para cubiertos en pared comedor/cocina	m²	1,60	1.083.300	1.733.280

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

39	Mesada de granito natural e= 2cm. Para lavamanos en area externa niños	m²	1,60	1.083.300	1.733.280
	PINTURA				0
40	Pintura interior al latex. Con enduído	m²	168,00	43.660	7.334.880
41	Pintura exterior al latex. Con enduído	m²	30,00	43.660	1.309.800
42	Repintado de paredes interiores existentes	m²	262,00	21.140	5.538.680
43	Repintado de paredes exteriores existentes	m²	318,00	21.140	6.722.520
44	Pintura de rejas al esmalte sintético sobre metal - previo antióxido	m²	90,00	34.171	3.075.390
45	Repintado de canaletas y bajadas al esmalte sintético	m²	26,00	12.500	325.000
46	Pintura de canaletas bajadas al esmalte sintético - previo antióxido	m²	38,00	21.430	814.340
47	Pintura de piso con pintura epoxi para alto transito - simbolo internacional de accesibilidad	un	3,00	245.000	735.000
48	Repintado de puertas existentes con esmalte sintético	m²	35,00	37.330	1.306.550
	JARDINERIA				0
49	Carga de abono	m²	30,00	65.964	1.978.920
50	Paisajismo ornamental.	m²	30,00	65.964	1.978.920
	MOBILIARIO URBANO				0
51	Provisión y colocación de Basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo,amarillo o azul. Anclado sobre base de hormigón.	un	2,00	1.405.700	2.811.400
52	Provisión y colocación de Parque Infantil	gl	1,00	45.964.440	45.964.440
	VARIOS				0
53	Limpieza de obra	m²	340,00	4.617	1.569.780
54	Provisión y colocación de pasto tipo sintético	m²	30,00	86.896	2.606.880
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				0
55	Artefacto sanitario lavatorio con pedestal, sopapa y conexión flexible	un	4,00	307.060	1.228.240
56	Artefacto sanitario lavamanos de sobreponer para area externa niños	un	4,00	332.000	1.328.000
57	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	un	4,00	397.660	1.590.640
58	Grifería para baños: canilla clasica para lavamanos	un	8,00	145.660	1.165.280
59	Grifería cromo para cocina	un	1,00	174.000	174.000
60	Artefacto sanitario ducha. Incluye accesorios	un	2,00	203.330	406.660
61	Pileta de acero inoxidable con dos bachas simples	un	1,00	436.660	436.660
	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE				0
62	Reinstalación de agua corriente en sanitarios	gl	1,00	1.916.500	1.916.500
63	Instalación de agua corriente en sector cocina y baños en pabellón administrativo	gl.	1,00	4.705.600	4.705.600
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL				0
64	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cm. Chapa N° 24	ml	20,00	75.850	1.517.000
	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL				0
65	Instalación de desague cloacal en sector cocina	gl.	1,00	3.325.230	3.325.230
66	Provisión e instalación desengrasador ø40 mm.	un	1,00	409.100	409.100
67	Caja Sifonada de 15 x 15 mm.	un	3,00	102.160	306.480
	INSTALACION ELECTRICA:				0
68	Tablero Principal con llaves TM	un	1,00	2.251.000	2.251.000
69	Bocas para iluminación y toma corriente	un	40,00	77.770	3.110.800
70	Circuito independiente (AA; duchas)	un	11,00	361.400	3.975.400
71	Linea trifasica con cable	ml	173,00	55.900	9.670.700
	TOTAL IVA INCLLUIDO				381.515.400

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE UOC