MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 6715/2017

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 15/2017 Construccion de Aula Tipo MEC - Esc. Bas. Nº 2673 - Patricio Escobar

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	% de Variacion
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.620	4.620	294.294	0,0
2	b- Replanteo	M2	63,70	6.096	6.096	388.315	0,0
3	c- Letrero de Obra	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	339.840	339.840	4.757.760	0,0
5	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,20	1.750.000	1.750.000	2.100.000	0,0
6	b- Encadenados de H° A°	M3	2,20	1.500.000	1.500.000	3.300.000	0,0
7	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	450.000	450.000	450.000	0,0
8	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	216.227	216.227	778.417	0,0
9	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	146.940	146.940	1.102.050	0,0
10	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	293.880	293.880	176.328	0,0
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.400	107.400	2.502.420	0,0
12	a- De paredes	M2	6,40	69.430	69.430	444.352	0,0
13	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	76.495	76.495	260.083	0,0
14	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	176.387	176.387	6.085.352	0,0
15	d- De 0,30 para revocar	M2	13,50	139.550	139.550	1.883.925	0,0
16	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,80	97.100	97.100	3.087.780	0,0
17	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	16.050	16.050	256.800	0,0
18	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	ML.	6,60	124.528	124.528	821.885	0,0
19	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	180.000	180.000	16.290.000	0,0
20	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0,0
21	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	19.788	19.788	1.207.068	0,0
22	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	45.282	45.282	724.512	0,0
23	c- Lineal en balancines	ML.	38,80	19.788	19.788	767.774	0,0
24	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	M2	58,00	36.306	36.306	2.105.748	0,0
25	carpeta de nivelacion		58,00	22.500	22.500	1.305.000	0,0
26	Piso de mosaico granitico	M2	58,00	150.000	150.000	8.700.000	0,0
27	Zocalo mosaico granitico	ML.	34,00	65.000	65.000	2.210.000	0,0
28	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.029.810	1.029.810	1.029.810	0,0
29	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,30	283.794	283.794	2.923.078	0,0
30	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	11.088	11.088	286.070	0,0
31	a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	17.515	17.515	1.068.415	0,0
32	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	17.518	17.518	208.464	0,0
33	c- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00	10.356	10.356	165.696	0,0
34	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,30	26.885	26.885	276.916	0,0
35	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	17.518	17.518	1.909.462	0,0
36	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	13.973	13.973	1.117.840	0,0
37	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	26.885	26.885	147.868	0,0
38	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	11.183	11.183	597.172	0,0
39	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	17.162	17.162	394.726	0,0
40	Vidrios dobles	M2	10,30	136.800	136.800	1.409.040	0,0
41	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	42.000	42.000	966.000	0,0
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	78.000	78.000	936.000	0,0
43	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	78.000	78.000	936.000	0,0
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	78.000	78.000	624.000	0,0
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	84.000	84.000	840.000	0,0
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	84.000	84.000	504.000	0,0
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	84.000	84.000	672.000	0,0
48	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	84.000	84.000	1.008.000	0,0
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	120.000	120.000	4.080.000	0,0
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	216.000	216.000	432.000	0,0
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	162.000	162.000	648.000	0,0
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	96.000	96.000	192.000	0,0
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	282.000	282.000	282.000	0,0
54	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	108.000	108.000	108.000	0,0
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	108.000	108.000	108.000	0,0
56	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	384.000	384.000	1.536.000	0,0
57	Rampa	GL.	1,00	730.110	748.492	748.492	2,5
58	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.035.731	1.035.724	1.035.724	0,0
59	Limpieza final	M2	63,70	4.620	4.620	294.294	0,0
	TOTAL GENERAL	----------				**98.984.930**	

MUNICIPALIDAD DE UNION

JORGE M. HERMOZA DIAZ
JEFE DPTO. DE U.O.C.

UOC