Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo"

Ítems del llamado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA CALLE SAN JOSÉ OBRERO DE LA COLONIA JUAN DE SALAZAR" ID. PORTAL N° 376.313.						
Oferta de la única empresa oferente E.A. CONSTRUCCIONES de Ever Adán Amarilla Ocampos con Ruc.: 2.951.246-8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	M2	1.512	2.000	3.024.000
2		Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca - Emboscada)	M2	1.484	60.000	89.040.000
3		Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	M2	1.466	4.100	6.010.600
4		Cordón pre fabricado de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	ML	227	41.000	9.307.000
5		Cordón cargado in situ de 10x60 cm con 6 varillas Ø6 y estribos Ø6 c/ 20 cm. Hormigón Fck 180 kg/cm2	ML	190	135.000	25.650.000
6		Construcción de badén de boca calles con varilla de 10 mm c/ 15, hormigón de 15 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	M2	46	220.000	10.120.000
7		Viga terminación de H° A° 30x50 cm. 4 varillas Ø10 y estribos Ø6 c/ 20 cm. Hormigón Fck 180 kg/cm2	ML	7	150.000	1.050.000
8		Losa de H° A° e=20 cm. Medidas 4 x 7 m. y e=20cm. Con doble parrilla Ø 10 c/ 15cm inferior y superior, en bordes vigas de 20x40cm con 4 varillas Ø10 y estribos Ø6 c/ 20cm. Hormigón Fck 180 kg/cm2	M2	28	330.000	9.240.000
9		Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara en boca de puente. Ancho= 50 cm. Alto= 1,80 m. largo= 8 m.	ML	8	360.000	2.880.000
10		Limpieza de canal 80x60 cm.	ML	360	26.100	9.396.000
11		Cartel de obra 2m*1,5m	UN	1	1.250.000	1.250.000
12		Retiro de escombro y limpieza	GL	1	1.000.000	1.000.000
Precio Total						167.967.600