Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VALENTIN TALAVERA Y S/N CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO SAN JORGE

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCIONES			CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)					
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.429,80	2.000	2.859.600						
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN ECEPCION)	UN	1	900.000	900.000						
	MURO DE TERMINACION										
3	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 X 0,50 X 9 X 3) M	M3	4,05	400.000	1.620.000	OFERTA RECHAZADA					
4	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONA SOCAVADA (9,00 X 8,00 X 0,70)	M3	50,40	50.000	2.520.000						
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES										
5	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM , ANCHO:90 CM, PEND MAX: 10%	UN	4,00	400.000	1.600.000						
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO										
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	438,80	16.000	7.020.800						
7	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.429,80	37.000	52.902.600						
8	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.429,80	2.000	2.859.600	OFERTA RECHAZADA					
9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	87,76	4.200	368.592						
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	893.408	893.408						
	TOTALES				**73.544.600**			**0**			**0**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones