LICITACIÓN REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE DE 3 AULAS
ID 410419
MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO NRO. 02/2022

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

		ALSA S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Retiro de Tejas y Tejuelones	m2	246,6	Nacional	27.660	6.820.956
2	Remoción de piso cerámico	m2	246,6	Nacional	23.330	5.753.178
3	Retiro de mampostería para encadenado de H°A°	m2	13,88	Nacional	18.600	258.168
4	Techo de Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A°	m2	246,6	Nacional	376.000	92.721.600
5	Encadenado superior de H°A°	m3	3,21	Nacional	2.500.000	8.025.000
6	Viga cumbrera de H°A° y dados de H°A°	m3	2	Nacional	2.876.660	5.753.320
7	Colocación de planchuelas en uniones de vigas de aleros	Unidad	6	Nacional	466.660	2.799.960
8	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 40 cm	ml	44,4	Nacional	106.620	4.733.928
9	Mampostería de 015, sobre encadenado para revocar	m2	6,94	Nacional	134.900	936.206
10	Mampostería de 015, visto a una cara	m2	6,94	Nacional	144.800	1.004.912
11	Reparación de contrapiso de H° de cascotes	m2	172,5	Nacional	46.420	8.007.450
12	Carpeta de nivelación	m2	58	Nacional	44.000	2.552.000
13	Piso de mosaico granítico	m2	172,5	Nacional	153.330	26.449.425
14	Zócalos de mosaico granítico	ml	100	Nacional	76.000	7.600.000
15	Revoque de manposteria de elevación sobre viga de encadenado superior	m2	20,8	Nacional	40.770	848.016
16	Pintura interior de paredes revocadas al latex	m2	198,3	Nacional	27.700	5.492.910
17	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	27,8	Nacional	30.750	854.850
18	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	m2	26	Nacional	32.550	846.300
19	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	20,5	Nacional	33.000	676.500
20	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	238	Nacional	30.750	7.318.500
21	Pintura de tejuelones con barniz	m2	246,6	Nacional	25.115	6.193.359
22	Pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al latex	m2	105,6	Nacional	26.350	2.782.560
23	Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	16,5	Nacional	30.000	495.000
24	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	ml	44,4	Nacional	26.375	1.171.050
25	Cambio de vidrios	m2	20	Nacional	246.660	4.933.200
26	Instalación de tablero de comando TC	Unidad	3	Nacional	137.160	411.480
27	Instalación de los tableros de comando de ventilador TCV	Unidad	3	Nacional	137.160	411.480
28	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	Nacional	132.280	1.587.360
29	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	Nacional	132.720	796.320
30	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	3	Nacional	136.730	410.190
31	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	3	Nacional	132.720	398.160
32	Artefactos Fluorescentes de 30x40 w	Unidad	12	Nacional	329.320	3.951.840
33	Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/fotocelula en galeria	Unidad	3	Nacional	153.680	461.040
34	Instalación de tablero TCV de 2 AG	Unidad	3	Nacional	291.660	874.980
35	Instalación de ventilador de techo de 56"	Unidad	3	Nacional	684.590	2.053.770
36	Limpieza final	gl	1	Nacional	1.466.660	1.466.660
					TOTAL	217.851.628

JUNTA MUNICIPAL DE ARROYOS Y ESTEROS
MESA DE ENTRADA

Patricia Aceval

Patricia Lisandri Aceval Rodriguez
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Maria Nahir Amado Garmgoza
Enc. De Control Interno.

Ing. Yésica Mabel Ozorio López
Enc. De Presupuesto