MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE DEPOSITO, SALA DE REUNIONES Y SANITARIOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL "

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CRISPIN CONSTRUCCIONES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Limpieza de terreno	Gl.	1	1.100.800	1.100.800
2	Vallado de separación entre obra y patio de municipalidad, estructura de madera y cerramiento con chapa galvanizada	ML	28	174.000	4.872.000
3	Cartel de obra	Gl.	1	1.322.000	1.322.000
4	Replanteo y marcación	Gl.	207	5.800	1.200.600
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
5	Zapata de hormigón armado	M3	7,5	1.931.400	14.485.500
6	Viga de fundación de hormigón armado 20x40	M3	2,6	2.011.400	5.229.640
7	Encadenado inferior de hormigón armado, 20x40	M3	1,75	1.931.400	3.379.950
8	Pilar de hormigón armado 25x25	M3	3,72	1.931.400	7.184.808
9	Vigas de losas	M3	7,8	1.931.400	15.064.920
10	Losa rap, viguetas, ladrillo sapo y capa de 5cm de hormigón armado con malla electrosoldada	M2	95	335.240	31.847.800
11	Encadenado superior de hormigón armado	M3	1,95	1.931.400	3.766.230
12	Escalera de hormigón armado en tres tramos	GL.	1	6.866.000	6.866.000
	MAMPOSTERÍA/AISLACIÓN/REVOQUE				-
13	Aislación horizontal hidrófuga, revoque hidrófugo y pintura asfáltica colocada en U	GL.	51	27.700	1.412.700

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION * U.O.C.

Adriano Benitez Torres
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

14	Mampostería de elevación de ladrillos prensados, una cara vista	M2	315	108.800	34.272.000
15	Mampostería de elevación de ladrillos huecos, paredes internas	M2	112	97.200	10.886.400
16	Revoque interior de paredes, terminación fina sobre revoque peinado	M2	515	53.120	27.356.800
17	Revoque hidrófugo en sanitarios y kitchenette	M2	73,8	55.440	4.091.472
18	Mochetas alrededor de aberturas, puertas, ventanas y pilares exterior	ML	135	50.800	6.858.000
19	Revoque de losa - cielorraso PB	M2	95	9.800	931.000
	TECHO/CIELORRASO				-
20	Techo tipo tinglado de chapa galvanizada imtación tejas, con estructura de perfiles y membrana termoacústca	M2	125	180.600	22.575.000
21	Cielorraso de PVC por estructuras de caños metálicos	M2	95	132.000	12.540.000
22	Canaleta alero de chapa galvanizada, incluye bajada	ML	60	132.000	7.920.000
	CONTRAPISO/PISO/ZOCALOS/REVESTIMIENTO				-
23	Contrapiso de cascotes cerámicos	M2	190	40.480	7.691.200
24	Carpeta, base de piso, incluye escalera	M2	190	46.740	8.880.600
25	Piso de cerámica esmaltada en Planta baja	M2	88	79.800	7.022.400
26	Zòcalo de cerámica esmaltada	ML	54	28.720	1.550.880
27	Piso de porcellanato en planta alta	M2	95	148.000	14.060.000
28	Zòcalo de porcellanato	ML	69,6	45.000	3.132.000
29	Piso de porcellanato con ángulo en cada escalon de escalera	M2	9,3	236.600	2.200.380
30	Revestimiento de paredes de sanitarios. H: 2,20m	M2	180	79.220	14.259.600
31	Revestimiento de paredes de kitchenette, h: 0,60m	M2	4,15	79.220	328.763
	ABERTURAS/BARANDA				-
32	Puerta de chapa doblada, doble hoja. Incluye marco, herajes, cerraduras y dos manos de pintura anticorrosiva, terminación dos manos de pintura sintética. Inlcuye contramarco de madera en el interior	UN.	3	2.656.000	7.968.000
33	Puerta de chapa doblada, una hoja. Incluye marco, herajes, cerraduras y dos manos de pintura anticorrosiva, terminación dos manos de pintura sintética.	UN.	2	2.528.000	5.056.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Adriano Benitez Torres
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

34	Puerta placa de madera, incluye marco, contramarco de madera, herrajes y cerraduras.	UN.	3	1.380.000	4.140.000
35	Ventanas de vidrio templado	M2	7,75	737.720	5.717.330
36	Ventana tipo balancín en depósito, sanitarios y kitchenette	M2	1,95	219.200	427.440
37	Baranda de caños metálicos para escalera	Gl.	1	3.700.000	3.700.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				-
38	Tablero eléctrico	UN.	2	1.670.000	3.340.000
39	Circuito de luces y tomas, artefactos flourescentes en planta baja	BC	25	190.200	4.755.000
40	Circuito de luces y tomas, artefactos empotrados al cielorraso en planta alta	BC	30	201.800	6.054.000
41	Instalación de aire acondicionado de 36.000 BTU, incluye equipo de aire acondicionado. Sala de Reuniones	UN.	1	11.100.000	11.100.000
	INSTALACIÓN SANITARIA				-
42	Sanitario tipo social en planta alta	UN.	1	5.266.000	5.266.000
43	Sanitario sexado en planta baja	UN	2	6.194.000	12.388.000
44	Pileta de cocina en kitchenette, empotrada a mesada de Ho Ao	UN	1	2.244.860	2.244.860
45	Mesada de hormigón armado revestido con azulejos en Kitchenette	UN.	1	2.320.000	2.320.000
46	Registro de desague cloacal, doble tapa de hormigón, conectado al sistema de desague cloacal existente	UN.	4	1.520.000	6.080.000
47	Registro de desague pluvial, con tapa de rejilla de varillas lisas, con cañería con salida a la calle	UN.	4	1.400.000	5.600.000
	PINTURA				-
48	Pintura al latex de paredes interiores	M2	515	26.400	13.596.000
49	Pintura con impermeabilizante de paredes de ladrillos vistos	M2	315	26.000	8.190.000
50	Pintura al latex de losa, incluye vigas y pilares	M2	225	26.400	5.940.000
51	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL.	1	1.827.927	1.827.927
	TOTAL				**400.000.000**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADRIANO BENITEZ TORRES
Responsable de UOC