ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3066/2020

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Ing. Jorge Díaz Lavigne | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| I. | OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BASICA N°271 GRAL. ANDRES RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Trabajos preliminares y Preparación de la obra :** | | | | | | | | | | | | |
| | A- Replanteo | m² | 124,4 | 5.500 | 684.200 | m² | 124 | 0 | - | m² | 124,4 | 0 | - |
| | B- Cartel de Obra | un | 1 | 1.450.500 | 1.450.500 | un | 1 | 0 | - | un | 1 | 0 | - |
| 2 | **Estructura de H° A° :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- Pilares de H° A° | m³ | 1,5 | 1.870.000 | 2.805.000 | m³ | 1,5 | 0 | - | m³ | 1,5 | 0 | - |
| | b- Viga de H° A° | m³ | 2,4 | 1.870.000 | 4.488.000 | m³ | 2,4 | 0 | - | m³ | 2,4 | 0 | - |
| | | m² | 3,72 | 2.090.000 | 7.774.800 | m² | 3,72 | 0 | - | m² | 3,72 | 0 | - |
| 3 | **Mamposterías** | | | | | | | | | | | | |
| | Muros de elevación : | | | | | | | | | | | | |
| | a- De 0,20 para revocar | m² | 180 | 99.000 | 17.820.000 | m² | 180 | 0 | - | m² | 180 | 0 | - |
| | b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ml | 24 | 27.500 | 660.000 | ml | 24 | 0 | - | ml | 24 | 0 | - |
| 4 | **Techo** | | | | | | | | | | | | |
| | De tejas y tejuelones prensados a maquinas | m² | 168,5 | 242.000 | 40.777.000 | m² | 169 | 0 | - | m² | 168,5 | 0 | - |
| 5 | **Revoques :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- De paredes interior y exterior a una capa | m² | 360 | 19.800 | 7.128.000 | m² | 360 | 0 | - | m² | 360 | 0 | - |
| | b- De pilares de H° A° | ml | 21 | 27.500 | 577.500 | ml | 21 | 0 | - | ml | 21 | 0 | - |
| 6 | **Contrapiso de H° de cascotes** | m² | 115,4 | 27.500 | 3.173.500 | m² | 115 | 0 | - | m² | 115,4 | 0 | - |
| 7 | **Piso de cerámica** | m² | 115,4 | 55.000 | 6.347.000 | m² | 115 | 0 | - | m² | 115,4 | 0 | - |
| 8 | **Zocalo cerámico** | ml | 67 | 16.500 | 1.105.500 | ml | 67 | 0 | - | ml | 67 | 0 | - |
| 9 | **Aberturas de madera :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- Puerta madera | un. | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 | un. | 2 | 0 | - | un. | 2 | 0 | - |
| 10 | **Aberturas metálicas :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- Ventanas tipo balancines | m² | 31,3 | 330.000 | 10.329.000 | m² | 31,3 | 0 | - | m² | 31,3 | 0 | - |
| 11 | **Alfeizar de ventanas :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml | 83,22 | 11.000 | 915.420 | ml | 83,2 | 0 | - | ml | 83,22 | 0 | - |
| 12 | **Pinturas :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- De paredes a la cal | m² | 360 | 8.800 | 3.168.000 | m² | 360 | 0 | - | m² | 360 | 0 | - |
| | b- De pilares a la cal | m² | 21 | 8.800 | 184.800 | m² | 21 | 0 | - | m² | 21 | 0 | - |
| | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | m² | 62,6 | 14.300 | 895.180 | m² | 62,6 | 0 | - | m² | 62,6 | 0 | - |
| | e- De abertura de madera con barniz | m² | 9,5 | 13.200 | 125.400 | m² | 9,5 | 0 | - | m² | 9,5 | 0 | - |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Vidrios dobles** | m² | 31,3 | 110.000 | 3.443.000 | m² | 31,3 | 0 | - | m² | 31,3 | 0 | - |
| 14 | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | | | | |
| | Instalación del tablero TS10 de 10 AG | Boc. | 12 | 55.000 | 660.000 | Boc. | 12 | 0 | - | Boc. | 12 | 0 | - |
| | Instalación de tableros de comando TC | Boc. | 16 | 55.000 | 880.000 | Boc. | 16 | 0 | - | Boc. | 16 | 0 | - |
| | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 8 | 55.000 | 440.000 | Boc. | 8 | 0 | - | Boc. | 8 | 0 | - |
| | Alimentación de los circuitos de luces | Boc. | 12 | 55.000 | 660.000 | Boc. | 12 | 0 | - | Boc. | 12 | 0 | - |
| | Alimentación de los circuitos de tomas | Boc. | 24 | 55.000 | 1.320.000 | Boc. | 24 | 0 | - | Boc. | 24 | 0 | - |
| | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 4 | 55.000 | 220.000 | Boc. | 4 | 0 | - | Boc. | 4 | 0 | - |
| | Alimentación de los circuitos del TC | Boc. | 16 | 55.000 | 880.000 | Boc. | 16 | 0 | - | Boc. | 16 | 0 | - |
| 15 | **Artefactos eléctricos** | | | | | | | | | | | | |
| | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Un. | 8 | 132.000 | 1.056.000 | Un. | 8 | 0 | - | Un. | 8 | 0 | - |
| | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Un. | 4 | 77.000 | 308.000 | Un. | 4 | 0 | - | Un. | 4 | 0 | - |
| | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Un. | 2 | 165.000 | 330.000 | Un. | 2 | 0 | - | Un. | 2 | 0 | - |
| | Tablero TC de 6 AG. | Un. | 2 | 165.000 | 330.000 | Un. | 2 | 0 | - | Un. | 2 | 0 | - |
| | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Un. | 2 | 165.000 | 330.000 | Un. | 2 | 0 | - | Un. | 2 | 0 | - |
| | Ventilador de techo de 56 " | Un. | 4 | 385.000 | 1.540.000 | Un. | 4 | 0 | - | Un. | 4 | 0 | - |
| 16 | **Mobiliarios :** | | | | | | | | | | | | |
| | a- Pizarrones: Dichos pizarrones deberán ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrón propiamente dicha, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicación de 3 manos de enduido plástico con fina textura de terminación, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plástico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrón, color verde pizarra. El marco portatiza coin color gris. | un. | 2 | 550.000 | 1.100.000 | un. | 2 | 0 | - | un. | 2 | 0 | - |
| 17 | **Pasarela metálica y techo metálico** | m² | 12 | 550.000 | 6.600.000 | m² | 12 | 0 | - | m² | 12 | 0 | - |
| 18 | **Baranda metálica** | ml | 17 | 330.000 | 5.610.000 | ml | 17 | 0 | - | ml | 17 | 0 | - |
| 18 | **Limpieza final** | m² | 124,4 | 6.500 | 884.200 | m² | 124 | 0 | - | m² | 124,4 | 0 | - |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **139.000.000** | | | | - | | | | - |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Zaida Doraldina Aguero
**Responsable de la U.O.C.**