Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Edificios para la DISERINTE con ID: 416098														
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la DISERINTE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 155.408.608 Máximo: 310.817.217 , Abastecimiento simultáneo: No								DIEGO SZKLARKIEVICZ		GSM SERVICIOS DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ		TESAKA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101607-003	Reparacion de pared	Metro lineal	EVENTO	1	30.000.000	60.000.000	30.433	30.433	30.431	30.431	35.224	35.224
1.1		Reparación de fisuras de pared con varillas de 8 mm											
1.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Unidad	EVENTO	1			13.557	13.557	13.556	13.556	16.268	16.268
1.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			7.182	7.182	7.181	7.181	8.618	8.618
1.1.3		Varilla de 8 mm- 0,80 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			3.786	3.786	3.786	3.786	4.038	4.038
1.1.4		Cemento- 3 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			3.588	3.588	3.588	3.588	3.826	3.826
1.1.5		Arena Lavada 0,05 metros cubicos	Unidad	EVENTO	1			2.320	2.320	2.320	2.320	2.474	2.474
2	72101607-001	Reparacion de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000.000	100.000.000	31.399	31.399	31.398	31.398	36.596	36.596
2.1		Revoque de pared interior/exterior con hidrofugo											
2.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Unidad	EVENTO	1			15.230	15.230	15.229	15.229	18.275	18.275
2.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			8.055	8.055	8.055	8.055	9.666	9.666
2.1.3		Cemento- 1.50 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			1.794	1.794	1.794	1.794	1.914	1.914
2.1.4		Cal Triturada- 4 Kilogramos	Unidad	EVENTO	1			3.846	3.846	3.846	3.846	4.102	4.102
2.1.5		Arena Lavada- 0,02 metros cubicos	Unidad	EVENTO	1			928	928	928	928	990	990
2.1.6		Hidrófugo- 0,25 litros	Unidad	EVENTO	1			1.546	1.546	1.546	1.546	1.649	1.649
3	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Unidad	EVENTO	1	25.000.000	50.000.000	1.419.557	1.419.557	1.419.470	1.419.470	1.517.283	1.517.283
3.1		Provisión y colocación de artefactos lumínicos											
3.1.1		Mano de Obra (Oficial Electricista)	Unidad	EVENTO	1			14.738	14.738	14.737	14.737	17.685	17.685
3.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			8.461	8.461	8.461	8.461	10.153	10.153
3.1.3		Artefactos Tipo Tubular 2x40 watts. Led, con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	1			147.469	147.469	147.460	147.460	157.300	157.300
3.2		Readecuación eléctrica: Bocas, tomas											
3.2.1		Mano de Obra(Oficial Electricista)	Unidad	EVENTO	1			229.219	229.219	229.205	229.205	244.500	244.500
3.2.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			229.219	229.219	229.205	229.205	244.500	244.500
3.2.3		Caja de llave plástica- 15 unidades	Unidad	EVENTO	1			46.336	46.336	46.333	46.333	49.425	49.425
3.2.4		Caja metálica de conexión- 15 unidades	Unidad	EVENTO	1			22.430	22.430	22.429	22.429	23.925	23.925
3.2.5		Caño corrugado- 100 metros	Unidad	EVENTO	1			37.875	37.875	37.873	37.873	40.400	40.400
3.2.6		Cable de 2mm- 100 metros	Unidad	EVENTO	1			229.219	229.219	229.205	229.205	244.500	244.500
3.2.7		Cable de 4 mm- 100 metros	Unidad	EVENTO	1			346.782	346.782	346.760	346.760	369.900	369.900
3.2.8		Llave Unipolar- 15 unidades	Unidad	EVENTO	1			99.240	99.240	99.233	99.233	105.855	105.855
3.2.9		Cinta aisladora PVC 20 m- 2 unidades	Costo por Mil	EVENTO	1			8.569	8.569	8.569	8.569	9.140	9.140
4	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.408.609	100.817.217	185.747	185.747	185.735	185.735	207.345	207.345
4.1		Pintura Látex de pared interior/exterior											
4.1.1		Mano de Obra(Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			13.261	13.261	13.260	13.260	15.913	15.913
4.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			7.083	7.083	7.083	7.083	8.500	8.500
4.1.3		Lijas- 0,30 unidad	Unidad	EVENTO	1			198	198	198	198	210	210
4.1.4		Sellador Acrílico- 0,05 litros	Unidad	EVENTO	1			479	479	479	479	510	510
4.1.5		Látex- 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			4.391	4.391	4.391	4.391	4.683	4.683
4.1.6		Enduido- 1,20 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			4.782	4.782	4.781	4.781	5.100	5.100
4.2		Pintura de cielo raso con enduido											
4.2.1		Mano de Obra (Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			13.655	13.655	13.654	13.654	16.385	16.385
4.2.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			7.182	7.182	7.181	7.181	8.618	8.618
4.2.3		Lijas- 0,30 unidad	Unidad	EVENTO	1			198	198	198	198	210	210
4.2.4		Sellador Acrílico- 0,05 litros	Unidad	EVENTO	1			479	479	479	479	510	510
4.2.5		Látex- 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			4.391	4.391	4.391	4.391	4.683	4.683
4.2.6		Enduido-1,20 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			4.782	4.782	4.781	4.781	5.100	5.100
4.3		Pintura al esmalte sintetico de canaletas y bajadas											
4.3.1		Mano de Obra (Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			13.655	13.655	13.654	13.654	16.385	16.385
4.3.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			14.363	14.363	14.362	14.362	17.235	17.235
4.3.3		Antióxido- 0,20 litros	Unidad	EVENTO	1			3.582	3.582	3.582	3.582	3.820	3.820
4.3.4		Aguarrás- 0,10 unidad	Unidad	EVENTO	1			840	840	840	840	896	896
4.3.5		Lijas 0,30 unidad	Unidad	EVENTO	1			198	198	198	198	210	210
4.3.6		Esmalte sintético- 0,10 litros	Unidad	EVENTO	1			2.130	2.130	2.130	2.130	2.272	2.272
4.4		Impermeabilización de techo plano exterior											
4.4.1		Mano de Obra (Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			40.829	40.829	40.826	40.826	43.550	43.550
4.4.2		Mano de Obra (Ayudante)	Unidad	EVENTO	1			39.844	39.844	39.842	39.842	42.500	42.500
4.4.3		Impermeabilizante- 0,25 kilogramos	Unidad	EVENTO	1			5.735	5.735	5.735	5.735	6.117	6.117
4.4.4		Trama elastica	Metros cuadrados	EVENTO	1			3.690	3.690	3.690	3.690	3.935	3.935
Precio Total									1.667.136		1.667.034		1.796.448

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNP. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
FR ARQ. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ELPIDIO ORUE PEÑA
MY INT – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE DOMINGO ARRUA ALMIRON
CAP INT – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

LUCIANO ADALBERTO FOX RAMIREZ
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN