Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 6000 "VIRGEN DE LAS MERCEDES" DEL BARRIO LAS MERCEDES DE AYOLAS

ID: 334.349

		WYLL SERVICIOS					CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					GRUPO RIO PARANA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de obra	N/A	N/A	367,40	3.417	1.255.406	N/A	N/A	367	3.465	1.271.655	N/A	N/A	367,40	3.452	1.268.265
2	Retiro de Cerco perimetral existente y de mamposetría en el Frente	N/A	N/A	1,00	1.970.873	1.970.873	N/A	N/A	1,00	1.998.373	1.998.373	N/A	N/A	1,00	1.991.040	1.991.040
3	Cartel de Obra y libro de Obra	N/A	N/A	1	2.734.236	2.734.236	N/A	N/A	1	2.772.388	2.772.388	N/A	N/A	1,00	2.762.214	2.762.214
4	Portón de Acceso vehicular de 4,00x2,00m de Caño galvanizado de 3 pulgadas según detalle	N/A	N/A	1,00	2.950.338	2.950.338	N/A	N/A	1,00	2.991.505	2.991.505	N/A	N/A	1,00	2.980.527	2.980.527
5	Portón de Acceso peatonal de 1,40x2,00m de Caño galvanizado según detalle	N/A	N/A	1,00	1.034.688	1.034.688	N/A	N/A	1,00	1.049.125	1.049.125	N/A	N/A	1,00	1.045.275	1.045.275
6	Construcción Alambrado Perimetral: Cimiento piedra bruta corrida, mampostería nivelac. 0,30m revocada ambas caras, postes Hºcurvo reforz. 2,80m cada 3m c/base Hºciclopeo (con contrafuertes c/20m y esquinas) y alambre tejido malla 2x2". Tensado c/alambre liso galvanizado N9 y 3 hileras alambre púa	N/A	N/A	333,70	264.999	88.430.166	N/A	N/A	334,00	264.999	88.509.666	N/A	N/A	333,7	264.999	88.430.166
7	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación	N/A	N/A	9,10	330.308	3.005.803	N/A	N/A	9,00	334.917	3.014.253	N/A	N/A	9,10	333.688	3.036.561

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * Unidad Operativa de Contrataciones *

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

8	Viga de Hormigón Armado de 0,15x0,30m con dos varillas de 8mm arriba y dos de 10mm abajo con estribos de 6mm cada 15cm	N/A	N/A	33,70	83.900	2.827.430	N/A	N/A	34	85.072	2.892.448	N/A	N/A	33,7	84.758	2.856.345
9	Pilares de HoAo de 0,15x0,30m, con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm cada 18cm	N/A	N/A	36,40	84.185	3.064.334	N/A	N/A	36,00	85.360	3.072.960	N/A	N/A	36,40	85.045	3.095.638
10	Aislación Horizontal de paredes en forma de U	N/A	N/A	28,30	22.184	627.807	N/A	N/A	28,00	22.494	629.832	N/A	N/A	28,30	22.410	634.203
11	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras, altura 1,25m	N/A	N/A	50,66	77.411	3.921.641	N/A	N/A	51,00	78.492	4.003.092	N/A	N/A	50,66	78.203	3.961.764
12	Revoque exterior de mamposterías, con hidrófugo	N/A	N/A	119,20	25.169	3.000.145	N/A	N/A	119,00	25.521	3.036.999	N/A	N/A	119,20	25.427,000	3.030.898
13	Terminación de muralla con ladrillo laminado curvo y tratamiento de barniz sintético	N/A	N/A	29,80	15.410	459.218	N/A	N/A	30,00	15.410	462.300	N/A	N/A	29,80	15.410,000	459.218
14	Pintura de paredes con látex exterior	N/A	N/A	119,20	15.630	1.863.096	N/A	N/A	119,00	15.849	1.886.031	N/A	N/A	119,20	15.790,000	1.882.168
	TOTAL					**117.145.181**					**117.590.627**					**117.434.282**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan Mario Acuña Quiroz
Firma del Responsable de U.O.C.