TETÃ NANGAREKO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 06/15 "RESTAURACION DEL PORTICO DE ACCESO AL CUARTEL DE LA VICTORIA"

			DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI			
*Ítem	*Codigo	*Rubros / Descripción	*U.M.	*Cantidad	**Precio (IVA incluido)	**P. Total (IVA
1	72102802-001	Restauracion del Portico de Acceso al Cuartel de la Victoria				
1.1		Desmontaje del cartel metálico existente, incluido soporte estructural, acarreo y depósito en lugar especificado por la fiscalización	Gl	global	600.000	600.000
1.2		Demolición de pilares de mampostería	Gl	global	900.000	900.000
1.3		Retiro de barra de bloqueo , depósito en lugar señalado por la	Gl	global	300.000	300.000
1.4		Retiro y depósito en lugar señalado por la fiscalizacion de aberturas existentes	Gl	global	150.000	150.000
1.5		Retiro de la aislacion de la losa	M2	90	8.200	738.000
1.6		Retiro del piso de la vereda	M2	27,5	8.200	225.500
		II.-Trabajos de hormigon armado y albañilería				
1.7		Elaboración de zapatas para cimiento de pilares conforme al proyecto. Ver detalle.	M3	8	1.600.000	12.800.000
1.8		Pilares de Hormigón armado con altura , seccion y ornamentación conforme proyecto. Ver detalle.	M2	5,2	1.900.000	9.880.000
1.9		Revestido de ladrillo comun de pilares de hormigón. Ver detalle de molduras y dimensiones.	M2	38,45	130.000	4.998.500
1.10		Cornisa del pórtico en estructura metálica reticulada, pintada con antióxido, conforme a dimensiones del proyecto. Ver detalle.	Gl	1	5.000.000	5.000.000
1.11		Revoque con hidrófugo para exterior de la cornisa sobre metal desplegado aplicado a la estructura metálica reticulada.Verificar	M2	100	56.000	5.600.000
1.12		Revoque con hidrófugo para exterior de pilares del pórtico	M2	76,9	56.000	4.306.400
1.13		Elaboracion de buñas en el revoque de pilares (3 caras) conforme al proyecto. Ver diseño.	Ml	216	14.000	3.024.000
1.14		Molduras curvas para ambos lados del arco conforme al diseño, verificar dimensiones en obra. Ver detalle.	Ml	15	210.000	3.150.000
1.15		Ornamentaciones de hormigón , a ubicarse en los laterales del primer nivel, elaborados en molde de fibra de vidrio conforme al proyecto, verificacion de dimensiones en obra. Ver detalle	Unidad	2	2.950.000	5.900.000
1.16		Ornamentaciones de hormigón , a ubicarse en los laterales del segundo nivel, elaborados en molde de fibra de vidrio conforme al proyecto, verificacion de dimensiones en obra. Ver detalle	Unidad	2	2.400.000	4.800.000
1.17		Escudos patrios de hormigón elaborados en molde de fibra de vidrio conforme al proyecto, verificación de dimensiones en obra. Ver detalle.	Unidad	2	1.150.000	2.300.000
1.18		Pintura látex exterior de molduras en color a elegir por la fiscal.	Ml	110,8	18.000	1.994.400
1.19		Pintura látex para exterior del pórtico en color a elegir por la fiscalizacion, sin enduido.	M2	185	18.000	3.330.000
1.20		Cierre de la fosa de desagüe existente en la fachada principal con losa de hormigon en dimensiones a confirmar en obra (aprox. 4 m2). Ver detalle	Gl	1	1.000.000	1.000.000
1.21		Reparación de la aislación de la losa de las construcciones laterales existentes. Colocación de membrana de aluminio con soplete sobre pintura asfáltica. Ver detalle	M2	75	69.000	5.175.000
1.22		Provisión y colocacion de baldosones de hormigon 0,40 x 0,40 x 0.03,previa realización de trabajos de reparación de contra piso y de ajustes de nivel con las dependencias existentes.	M2	27,5	80.000	2.200.000
1.23		Revoque con hidrófugo de losa	M2	74,8	26.000	1.944.800

1.24	Pintura látex exterior en color a elegir por la fiscalización de losa de las construcciones laterales	M2	73	18.000	1.314.000
1.25	Reposición de vidrio templado de 8mm de espesor en 05 aberturas existentes, en color a elegir por la fiscalizacion y de dimensiones a verificar en obra, ver detalle.	M2	6	700.000	4.200.000
1.26	Pintura látex con hidrófugo para interior en color a elegir por la fiscalización de las construcciones laterales. Previo trabajo de preparacion de superficie, corregir defectos e imperfecciones, enduido de hoyos y lijado.	M2	140	20.000	2.800.000
1.27	Pintura látex para exterior de las construcciones laterales, previa preparacion de la superficie, reparaciones de albañileria, lijado; en color a elegir por la fiscalización.	M2	165	18.000	2.970.000
1.28	Reparación de puertas de madera existentes y pintura sintética, previa preparación de la superficie, lijado, en color a elegir por la fiscalización,incluyendo marcos y contramarcos.	Unidad	Un	150	750.000
1.29	Reparación de aberturas existentes y pintura sintética, previa preparación de la superficie en color a elegir por la fiscalización,incluyendo marcos y contramarcos.	Unidad	Un	200.000	600.000
1.30	Verificación de la instalación de agua corriente y desagüe cloacal en sanitarios existentes, en caso de necesidad reposicion de azulejos, reemplazar caños, codos y demas accesorios.	Unidad	Un	500.000	1.000.000
1.31	Limpieza profunda de inodoros con acido muriático y cambio de tapa y reposición de cisterna, caño de bajada y conexiones en caso de necesidad.	Unidad	un	700.000	1.400.000
1.32	Limpieza profunda de azulejos, pisos y vidrios de sanitarios existentes.	Unidad	un	500.000	1.000.000
1.33	Verificación de la instalación eléctrica existente, cambio y reposición de artefactos, lámparas, cableados, tomas y llaves en caso de necesidad.	Gl	1	1.200.000	1.200.000
1.34	Provisión y colocacion de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU en sala de espera y dormitorio de la caseta de guardia.	Unidad	un	1.950.000	3.900.000
1.35	Provisión y colocación de faroles clásicos (estilo colonial) con lamparas de bajo consumo, incluye instalacion.	Unidad	un	270.000	540.000
1.36	Provisión y colocación de reflectores con luces de tipo ledd para fachada, en lugar a determinar la fiscalización. Con instalación incluida.	Unidad	un	250.000	1.000.000
1.37	Reacondicionamiento general de tablero, adecuacion de cableado, llaves y tomas.	Gl	1	1.100.000	1.100.000
1.38	Provisión y colocación de letras corpóreas conforme a leyenda de portico superior, con dimensiones de 0,30 m de altura, elaboradas en acero inoxidable. Ver detalle.	Unidad	un	340.000	6.460.000
1.39	Provisión y colocación de letras corpóreas conforme a leyenda arco inferior, con dimensiones de 0,20 m de altura, elaboradas en aceros inoxidable. Ver detalle.	Unidad	un	150.000	4.050.000
1.40	Reubicacion de la barrera vehicular conforme a proyecto. Ver detalle.	Gl	un	1.000.000	1.000.000
1.41	Trabajos de jardineria, incluyendo muro de contencion, preparacion del terreno, abono,provisión y colocacion de plantas ornamentales en los sitios conforme al diseño. Ver detalle.	Gl	un	820.000	820.000
	III-Trabajos de empedrado en la via de acceso principal				
1.42	Trabajos preliminares de replanteo, niveles y compactacion del suelo, para plataforma del pavimento conforme a disposiciones, pendientes, cotas y seccion transversal especificado en los planos.Ver detalle	Gl	1	1.670.000	1.670.000
1.43	Trabajos de construcción de base de piedra bruta o calcárea, proveidas conforme a especificaciones de tamaño y forma, colocada sobre un lecho de arena (espesor conforme a especificaciones) asentado sobre la plataforma previamente preparada. Cordones laterales de hormigón de 0,40 x 0,50 x 0,08	M2	m2	48.000	9.600.000
1.44	Trabajos de excavacion con retroexcavadora, para la conexión de los canales de desagüe pluvial existentes, con el canal de desagüe exterior al predio.	Gl	1	2.000.000	2.000.000

1.45	Limpieza y acarreo de escombros al lugar asignado para deposito.	Gl	1	400.000	400.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**130.090.600**

CNEL DEM – HUGO RAMÓN GONZÁLEZ
Presidente de la Comisión

FF PP LORENZO BERNARDINBO GÓMEZ
Secretario – Comité de Evaluación

LIC. PEDRO PORTILLO
Miembro – Comité de Evaluación

ARQ. ROSA CAROLINA DE PAMPLIEGA
Miembro – Comité de Evaluación

ABOG. NINNA FRANCO
Miembro – Comité de Evaluación