Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de Aula y Sanitario Escuela Básica N° 8.141 Virgen del Rosario

		ST. Udio CONSTRUCTORA									
Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - AULA**			0						
1.1		Cartel de obra	1,00	900.000	900.000						
1.2		Limpieza y preparación del terreno	63,70	1.000	63.700						
1.3		Replanteo	63,70	10.000	637.000						
2	72131601-003	**CIMIENTO CON PBC - AULA**			0						
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	380.000	5.320.000						
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HºAº - AULA**			0						
3.1		Vigas y dado de HºAº	0,82	2.500.000	2.050.000						
3.2		Encadenados de HºAº	2,17	2.500.000	5.425.000						
4	72131601-005	**MUROS DE NIVELACIÓN - AULA**			0						
4.1		De 0,45 cm.	3,60	250.000	900.000						
4.2		De 0,30 cm.	7,50	200.000	1.500.000						
4.3		De 0,60 cm.	0,60	300.000	180.000						
5	72102905-001	**RELLENO Y APISONADO - AULA**			0						
5.1		Relleno y apisonado de interiores	23,30	120.000	2.796.000						
6	72131601-006	**AISLACIÓN ASFALTICA - AULA**			0						
6.1		De paredes	6,40	110.000	704.000						
7	72131601-005	**MURO DE ELEVACIÓN - AULA**			0						
7.1		De 0,15 para revocar	3,40	105.000	357.000						
7.2		De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	34,50	150.000	5.175.000						
7.3		De 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes	13,50	140.000	1.890.000						
7.4		De 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	34,30	129.000	4.424.700						
7.5		Embarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	20.000	240.000						
8	72131601-015	**PILARES - AULA**			0						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

8.1		De 0,45 cm.x 0,45 cm. Visto para corredor	6,60	200.000	1.320.000						
9	72131601-007	**TECHO - AULA**			0						
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon.	90,50	360.000	32.580.000						
9.3		Viga de hormigon en galeria.	1,00	1.500.000	1.500.000						
10	72131601-008	**REVOQUES - AULA**			0						
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	64,30	35.000	2.250.500						
10.2		De viga cumbrera de HºAº	10,30	40.000	412.000						
10.3		Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento-arena)	5,00	15.000	75.000						
11	72131601-009	**PISO - AULA**			0						
11.1		Contrapiso de Hº de cascote	58,00	35.000	2.030.000						
11.2		Piso de ceramico sobre carpeta para piso	58,00	120.000	6.960.000						
11.3		Zocalo ceramico	34,00	35.000	1.190.000						
12	72131601-010	**ABERTURAS - AULA**			0						
12.1		Puerta madera de 1,20 m. x 2,10 m.	1,00	1.100.000	1.100.000						
12.2		Ventanas tipos balancines	6,84	300.000	2.052.000						
12.3		Vidrios dobles	6,84	200.000	1.368.000						
13	72131601-012	**PINTURAS - AULA**			0						
13.1		De paredes a latex	64,30	25.000	1.607.500						
13.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	30.000	357.000						
13.3		De viga cumbrera a latex	10,30	25.000	257.500						
13.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	6,84	30.000	205.200						
13.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	30.000	3.339.000						
13.6		De tejuelones con barniz	90,50	35.000	3.167.500						
13.7		De abertura de madera con barniz	5,50	35.000	192.500						
14	72101510-005	**DESAGUE PLUVIAL - AULA**			0						
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cms.	23,00	150.000	3.450.000						
14.2		Pizarrones	1,00	1.500.000	1.500.000						
15	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AULA**			0						
15.1		Instalación eléctrica	1,00	4.500.000	4.500.000						
15.2		Artefactos eléctricos	1,00	3.500.000	3.500.000						
16	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA - SANITARIO**			0						
16.1		Limpieza y preparación del terreno.	7,60	1.000	7.600						
16.2		Replanteo.	7,60	10.000	76.000						
17	72131601-003	**CIMIENTO - SANITARIO**			0						
17.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	2,20	380.000	836.000						
18	72131601-004	**COLOCACION Hº Aº - SANITARIO**			0						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

18.1		Encadenados de H° A°.	0,54	2.500.000	1.350.000						
18.2		Viga de H° A°.	0,16	2.500.000	400.000						
19	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA - SANITARIO**			0						
19.1		Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	5,50	200.000	1.100.000						
20	**72102905-001**	**RELLENO - SANITARIO**			0						
20.1		Relleno y apisonado de interiores.	1,50	120.000	180.000						
21	**72131601-006**	**AISLACION - SANITARIO**			0						
21.1		Aislacion asfaltica de paredes.	8,23	110.000	905.300						
22	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA - SANITARIO**			0						
22.1		Mamposteria de 0,15 para revocar.	20,50	105.000	2.152.500						
22.2		Mamposteria de 0,15 visto a una cara	35,60	129.000	4.592.400						
22.3		Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8 (2 hiladas).	4,5	20.000	90.000						
23	**72131601-007**	**TECHO - SANITARIO**			0						
23.1		Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H°A°.	17,00	360.000	6.120.000						
24	**72131601-008**	**REVOQUE - SANITARIO**			0						
24.1		Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofugo (incluye mochetas en aberturas).	75,00	35.000	2.625.000						
25	**72131601-009**	**PISO - SANITARIO**			0						
25.1		Contrapiso de H° de cascotes.	16,60	35.000	581.000						
25.2		Carpeta de nivelacion.	16,60	35.000	581.000						
25.3		Piso cerámico.	16,60	85.000	1.411.000						
25.4		Guarda obra de piso baldosón 0,40cmt.	14,00	110.000	1.540.000						
25.5		Zocalo cerámico.	13,1	35.000	458.500						
26	**72131601-010**	**ABERTURA - SANITARIO**			0						
26.1		Ventanas metálicas tipo balancin 0,60X0,40.	2	200.000	400.000						
26.2		Puerta Metalica 0,70X2,10.	2	1.500.000	3.000.000						
26.3		Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60X1,50.	3	1.000.000	3.000.000						
27	**72131601-012**	**PINTURA - SANITARIO**			0						
28.1		Pintura de paredes al latex.	40,00	35.000	1.400.000						
28.2		Pintura de ladrillo visto acon antimoho	17,23	35.000	603.050						
28.3		Pintura de aberturas metálicas conpintura sintética.	8,00	35.000	280.000						
28.4		Pintura de canaletas y bajadas.	35,60	22.000	783.200						
28.5		Pintura de techo al barniz (Tejuelon).	17,00	35.000	595.000						
28	**72102508-003**	**AZULEJO - SANITARIO**			0						
28.1		Revestido de azulejos.	23,5	150.000	3.525.000						
29	**72101510-005**	**DESAGÜE PLUVIAL - SANITARIO**			0						
29.1		Canaletas y bajadas, desarrollo 33.	13	150.000	1.950.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

30	72101510-007	DESAGÜE CLOACAL - SANITARIO			0						
30.1		Aguacorriente-desaguecloacal-camaradeinspeccion-artefa sanitarios griferias y accesorios.	1	4.500.000	4.500.000						
30.2		Camara septica 1,20 x 2,00.	1	800.000	800.000						
30.3		Pozo absorvente.	1	1.534.712	1.534.712						
31	72102602-004	COLCOCACION DE VIDRIOS - SANITARIO			0						
31.1		Vidrios dobles.	0,5	200.000	100.000						
31.2		Espejo.	0,4	350.000	140.000						
32	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA - SANITARIO			0						
33.1		Limpieza final.	1	1.406.638	1.406.638						
33	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA - SANITARIO			0						
33.1		Instalacion electrica en gral.	1	1.500.000	1.500.000						
33.2		Artefactos electricos.	1	2.000.000	2.000.000						
TOTAL					160.000.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.