Circunscripciones Judiciales del Interior dispuesto por la Exma Corte Suprema de Justicia según Resolución N° 10290 del 05/05/2023.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	Este trabajo incluye la mano de obra por revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar.
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Ensayos de operación del Panel Central de Control.	Este trabajo incluye la mano de obra por ensayos de operación del Panel Central de Control.
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Examen de la programación del sistema.	Este trabajo incluye la mano de obra por examen de la programación del sistema.
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Pruebas de funcionamiento de dispositivos.	Este trabajo incluye la mano de obra por prueba de funcionamiento de dispositivos.
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Pruebas de alarmas audio-visuales.	Este trabajo incluye la mano de obra por prueba de alarmas audio-visuales.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Iluminación de emergencia - Mano de obra: Control de alimentación eléctrica	Este trabajo incluye la mano de obra por control de alimentación eléctrica.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Iluminación de emergencia - Mano de obra: Control de placa de comunicación.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de placa de comunicación.

Ing. José Rodrigue
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC: 80055385-1

9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Iluminación de emergencia - Mano de obra: Control de baterías.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de baterías.
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Iluminación de emergencia - Mano de obra: Limpieza de equipos.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza de equipos.
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	Este trabajo incluye la mano de obra por revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	Este trabajo incluye la mano de obra por .verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar.
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Ensayos de operación del Panel Central de Control.	Este trabajo incluye la mano de obra por ensayos de operación del Panel Central de Control.
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Examen de la programación del sistema.	Este trabajo incluye la mano de obra por examen de la programación del sistema.
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Pruebas de funcionamiento de dispositivos.	Este trabajo incluye la mano de obra por prueba de funcionamiento de dispositivos.
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Pruebas de sirenas.	Este trabajo incluye la mano de obra por la prueba de sirenas.
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras electromagnéticas y eléctricas - Mano de obra: Control de alimentación eléctrica.	Este trabajo incluye la mano de obra por el control de alimentación eléctrica.
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras electromagnéticas y eléctricas - Mano de obra: Control del estado de transformadores.	Este trabajo incluye la mano de obra por control del estado de transformadores.
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras electromagnéticas y eléctricas - Mano de obra: Ajustes de cerraduras eléctricas y pulsadores.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajustes de cerraduras eléctricas y pulsadores.
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras electromagnéticas y eléctricas - Mano de obra: Limpieza de equipos.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza de equipos.

Ing. José Rodríguez
0-7-498-642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC 8006[illegible]-3

31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Control de conexiones entre módulos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de conexiones entre módulos.
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Control de conexión entre modulo principal y PC de gestión.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de conexión entre modulo principal y PC de gestión.
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Verificación de velocidad de transmisión de datos.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de velocidad de transmisión de datos.
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Ajuste perfecto de todas las terminales.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste perfecto de todas las terminales.
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Revisión de conexiones a teclado de control de estado.	Este trabajo incluye la mano de obra por revisión de conexiones a teclado de control de estado.
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Pruebas de operación sin conexión a PC de gestión.	Este trabajo incluye la mano de obra por prueba de operación sin conexión a PC de gestión.
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Módulos de conexión - Mano de obra: Control y ajuste de fusibles.	Este trabajo incluye la mano de obra por control y ajuste de fusibles.
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Lectoras - Mano de obra: Control de cableado de alimentación y señal de datos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de cableado de alimentación y señal de datos.
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Lectoras - Mano de obra: Verificación de indicadores luminosos.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de indicadores luminosos.
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras Eléctricas - Mano de obra: Control de tensión de bornes (transformadores y cerraduras).	Este trabajo incluye la mano de obra por control de tensión de bornes (transformadores y cerraduras).
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras Eléctricas - Mano de obra: Ajuste de posición (si necesario).	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de posición (si necesario).

Ing. José Rodríguez
C.I. 8 498 842
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC 80055385-3

42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras Eléctricas - Mano de obra: Ajuste de conectores.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de conectores.
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cerraduras Eléctricas - Mano de obra: Brazos hidráulicos: Ajustes.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de brazos hidráulicos.
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PC de Gestión - Mano de obra: Control de cableado de alimentación y señales de datos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de cableado de alimentación y señales de datos.
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PC de Gestión - Mano de obra: Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, Mouse, teclado.	Este trabajo incluye la mano de obra por prueba de funcionamiento de CPU, monitor, Mouse, teclado.
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PC de Gestión - Mano de obra: Verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior).	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior).
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PC de Gestión - Mano de obra: Ajustes de conectores.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajustes de conectores.
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PC de Gestión - Mano de obra: Software: Control de programación del sistema.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de programación del sistema.
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Intercomunicadores - Mano de obra: Control de cableado de alimentación y señales de datos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de cableado de alimentación y señales de datos.
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Intercomunicadores - Mano de obra: Control de calidad de sonido.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de calidad de sonido.
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Intercomunicadores - Mano de obra: Ajuste de cables, conectores y soportes.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de cables, conectores y soportes.
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Intercomunicadores - Mano de obra: Conmutación.	Este trabajo incluye la mano de obra por conmutación de intercomunicadores.

Ing. José Rodríguez
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.
RUC 80065385-3

53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Intercomunicadores - Mano de obra: Limpieza individual de cada dispositivo.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza individual de cada dispositivo.
54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica: Verificación de conexión eléctrica de equipo base.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de conexión eléctrica de equipo base.
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica: Ajuste de bornes.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de bornes.
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica: Verificación de tensión de baterías de respaldo.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de tensión de baterías de respaldo.
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Amplificadores - Mano de obra: Control de cableado de alimentación y señales de dispositivos periféricos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de cableado de alimentación y señales de dispositivos periféricos.
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Amplificadores - Mano de obra: Control de conexiones de parlantes, micrófonos, mezclador.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de conexiones de parlantes, micrófonos, mezclador.
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mezclador, sintonizador, Cd Player, Cassetero grabador - Mano de obra: Control de cableado de alimentación y de señal de sonido.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de cableado de alimentación y de señal de sonido.
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Parlantes - Mano de obra: Control de tensión de bornes.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de tensión de bornes.
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Parlantes - Mano de obra: Ajuste de conectores.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste de conectores.
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Parlantes - Mano de obra: Verificación de amplificadores de línea.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de amplificadores de línea.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3-108-642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC 80055385-3

63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Micrófonos alámbricos e inalámbricos - Mano de obra: Verificación de conectores (ajuste).	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de conectores.
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Micrófonos alámbricos e inalámbricos - Mano de obra: Pruebas de funcionamiento.	Este trabajo incluye la mano de obra por pruebas de funcionamiento.
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Micrófonos alámbricos e inalámbricos - Mano de obra: Limpieza individual de cada dispositivo.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza individual de cada dispositivo.
66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Verificación de grabaciones de voz.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de grabaciones de voz.
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Verificación de grabaciones de video.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de grabaciones de video.
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Pruebas de sonido.	Este trabajo incluye la mano de obra por pruebas de sonido.
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Control y ajuste de conectores de equipos.	Este trabajo incluye la mano de obra por control y ajuste de conectores de equipos.
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Control y ajuste de fusiles.	Este trabajo incluye la mano de obra por control y ajuste de fusiles.
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales - Mano de obra: Limpieza individual de cada dispositivo.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza individual de cada dispositivo.
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Verificación de grabaciones de voz	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de grabaciones de voz.
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Verificación de grabaciones de video	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de grabaciones de video.
74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Pruebas de sonido	Este trabajo incluye la mano de obra por pruebas de sonido.

Ing. José Rodríguez
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada

75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Control y ajuste de conectores de equipos	Este trabajo incluye la mano de obra por control y ajuste de conectores de equipos.
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Cambio de fusiles.	Este trabajo incluye la mano de obra por control y ajuste de fusiles.
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Audio y Video en Sala de Camara Gesell - Mano de obra: Limpieza individual de cada dispositivo	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza individual de cada dispositivo.
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Control de alimentación eléctrica de bombas principal y jockey del sistema de extinción.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de alimentación eléctrica de bombas principal y jockey del sistema de extinción.
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Verificación de motor, manómetros y presos tatos. Pruebas de operación.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de motor, manómetros y presos tatos. Pruebas de operación.
80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Ajuste llaves de paso y perillos de mando.	Este trabajo incluye la mano de obra por ajuste llaves de paso y perillos de mando.
81	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas).	Este trabajo incluye la mano de obra por control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas).
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Verificación de accesorios, presión.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de accesorios, presión.
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Tamizado y/o recarga (si corresponde en extintores de incendio).	Este trabajo incluye la mano de obra por tamizado y/o recarga (si corresponde en extintores de incendio).
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Verificar el estado de los equipos de boca de incendios	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación de estado de los equipos de boca de incendios.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.458.647
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Portón basculante y portón corredizo: Mantenimientos, ajustes, y limpiezas de cremalleras, brazos embragues, tornillos, guías, funcionamiento, sistema eléctrico, topes rieles y mantenimiento general del motor.	Este trabajo incluye la mano de obra por mantenimientos, ajustes, y limpiezas de componentes de los portones basculantes y corredizo.
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Controlar tensión y consumo del equipo.	Este trabajo incluye la mano de obra por control de tensión y consumo del equipo.
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Desmontar y limpiar la bomba.	Este trabajo incluye la mano de obra por desmontar y limpiar la bomba.
88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Limpieza y control de válvula de mando.	Este trabajo incluye la mano de obra por limpieza y control de válvula de mando.
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Verificar el tubo de aspiración.	Este trabajo incluye la mano de obra por verificación del tubo de aspiración.
90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Pintar parte oxidada.	Este trabajo incluye la mano de obra por pintura parte oxidada.
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Secamano Eléctrico - Mano de obra: Mantenimiento, limpieza ajuste.	Este trabajo incluye la mano de obra por mantenimiento, limpieza ajuste.
92	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Servicio de reparación de panel central de alarma.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de panel central de alarma.
93	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Detector de humo y calor direccionable.	Este trabajo incluye la provisión de detector de humo y calor direccionable.
94	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Mano de obra ítem 93.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de detector de humo y calor direccionable.
95	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Pulsador manual.	Este trabajo incluye la provisión de pulsador manual.

Ing. José Rodríguez
C.I. 0.452.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.

96	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Mano de obra ítem 95.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de pulsador manual.
97	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Servicio de reparación de alarma audio visual.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de alarma audio visual.
98	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Detector termo velocímetro direccionable.	Este trabajo incluye la provisión de detector termo velocímetro direccionable.
99	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Mano de obra ítem 98.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de detector termo velocímetro direccionable.
100	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Batería de respaldo - 12 volt 7 amp-hora.	Este trabajo incluye la provisión de batería de respaldo.
101	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios: Mano de obra ítem 100.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de batería de respaldo.
102	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de panel central de alarma.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de panel central de alarma.
103	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Batería de respaldo - 12 volt 7 amp-hora.	Este trabajo incluye la provisión de batería de respaldo.
104	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Mano de obra ítem 103.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de batería de respaldo.
105	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de expansor de zonas.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de expansor de zonas.
106	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de teclado alfanumérico.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de teclado alfanumérico.
107	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Sensor de movimiento doble tecnología.	Este trabajo incluye la provisión de sensor de movimiento doble tecnología.

Ing. José Rodríguez
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S
RUC 8085385-3

108	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Mano de obra ítem 107.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de sensor de movimiento doble tecnología.
109	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de contactos magnéticos.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de contactos magnéticos.
110	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de sirena.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de sirena.
111	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de pulsador de emergencia.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de pulsador de emergencia.
112	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de transformador.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de transformador.
113	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Fuente de energía de 12V.	Este trabajo incluye la provisión de fuente de energía de 12V.
114	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos: Mano de obra ítem 113.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de fuente de energía de 12V.
115	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Fuente para alimentación de cámaras.	Este trabajo incluye la provisión de fuente para alimentación de cámaras.
116	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 115.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de fuente para alimentación de cámaras.
117	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Grabador digital (DVR) de 32 canales.	Este trabajo incluye la provisión de grabador digital (DVR) de 32 canales.
118	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 117.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de grabador digital (DVR) de 32 canales
119	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Grabador digital IP (NVR) de 32 canales.	Este trabajo incluye la provisión de grabador digital IP (NVR) de 32 canales.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC 80055385-3

120	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 119.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de grabador digital IP (NVR) de 32 canales.
121	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Cámara fija analógica de 2MP 1080 Turbo HD Varifocal.	Este trabajo incluye la provisión de cámara fija analógica de 2MP 1080 Turbo HD Varifocal.
122	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 121.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cámara fija analogica de 2MP 1080 Turbo HD Varifocal.
123	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Cámara fija IP de 2MP Varifocal.	Este trabajo incluye la provisión de cámara fija IP de 2MP Varifocal.
124	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 123.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cámara fija IP de 2MP Varifocal.
125	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Switch PoE+ de 16 puertos.	Este trabajo incluye la provisión de switch PoE+ de 16 puertos.
126	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 125.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de switch PoE+ de 16 puertos
127	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Switch PoE+ de 24 puertos.	Este trabajo incluye la provisión de switch PoE+ de 24 puertos.
128	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 127.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de switch PoE+ de 24 puertos.
129	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Video balum.	Este trabajo incluye la provisión de video balum.
130	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 129.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de video balum.
131	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Conector para alimentación de cámara.	Este trabajo incluye la provisión de conector para alimentación de cámara.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3-498-642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

132	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 131.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector para alimentación de cámara.
133	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Conectores RJ45.	Este trabajo incluye la provisión de conectores RJ45.
134	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 133.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conectores RJ46.
135	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): UPS de 1.000VA Tipo On Line.	Este trabajo incluye la provisión de UPS de 1.000VA Tipo On Line.
136	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 135.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de UPS de 1 000VA Tipo On Line.
137	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.	Este trabajo incluye la provisión de Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.
138	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 137.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.
139	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Controlador de cámaras móviles tipo joystick.	Este trabajo incluye la provisión de controlador de cámaras móviles tipo joystick.
140	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Mano de obra ítem 139.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de controlador de cámaras móviles tipo joystick.
141	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso - Mano de obra: Servicio de reparación de módulo de control de acceso.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de módulo de control de acceso.
142	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Batería de respaldo - 12 volt 7 amp-hora.	Este trabajo incluye la provisión de batería de respaldo.
143	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Mano de obra ítem 142.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de batería de respaldo.

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.

144	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso - Mano de obra: Servicio de reparación de brazos hidráulicos.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de brazos hidráulicos.
145	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Cerradura eléctrica.	Este trabajo incluye la provisión de cerradura eléctrica.
146	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Mano de obra ítem 145.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cerradura eléctrica.
147	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Cerradura electromagnética.	Este trabajo incluye la provisión de cerradura electromagnética.
148	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso: Mano de obra ítem 147.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cerradura electromagnética.
149	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Amplificador de música funcional.	Este trabajo incluye la provisión de amplificador de música funcional.
150	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mano de obra ítem 149.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de amplificador de música funcional.
151	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Parlante de cielo raso.	Este trabajo incluye la provisión de parlante de cielo raso.
152	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mano de obra ítem 151.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de parlante de cielo raso.
153	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Micrófono alámbrico fijo.	Este trabajo incluye la provisión de micrófono alámbrico fijo.
154	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mano de obra ítem 153.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono alámbrico fijo.
155	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mezclador.	Este trabajo incluye la provisión de mezclador.

Ing. José Rodríguez
C.I. 8 498 842
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC: 80056286-3

156	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mano de obra ítem 155.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de mezclador.
157	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores - Mano de obra: Servicio de reparación de controlador de volumen.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de controlador de volumen.
158	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Intercomunicador.	Este trabajo incluye la provisión de intercomunicador.
159	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores: Mano de obra ítem 158.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de intercomunicador.
160	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores - Mano de obra: Servicio de reparación de reproductor de CD y MP3.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de reproductor de CD y MP3.
161	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Amplificador con conexión Bluetooh y mezclador de 8 canales.	Este trabajo incluye la provisión de amplificador con conexión Bluetooh y mezclador de 8 canales.
162	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 161.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de amplificador con conexión Bluetooh y mezclador de 8 canales.
163	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Parlante de pared de 2 vías de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.	Este trabajo incluye la reparación de parlante de pared de 2 vías de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.
164	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 163.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de parlante de pared de 2 vías de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.
165	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Parlante de pared de cielo raso	Este trabajo incluye la provisión de parlante de cielo raso.

INESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.

166	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 165.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de parlante de cielo raso.
167	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Micrófono alámbrico.	Este trabajo incluye la provisión de micrófono alámbrico.
168	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 167.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono alámbrico.
169	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Micrófono inalámbrico.	Este trabajo incluye la provisión de micrófono inalámbrico.
170	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 169.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono inalámbrico.
171	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Micrófono con cuello de cisne con base e interruptor para activación y desactivación	Este trabajo incluye la provisión de micrófono con cuello de cisne con base e interruptor para activación y desactivación
172	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 171.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono con cuello de cisne con base e interruptor para activación y desactivación.
173	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Conector hembra XLR para pared.	Este trabajo incluye la provisión de conector hembra XLR para pared.
174	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 173.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector hembra XLR para pared.
175	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Conector hembra XLR.	Este trabajo incluye la provisión de conector hembra XLR.
176	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 175.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector hembra XLR

177	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Conector macho XLR	Este trabajo incluye la provisión de conector macho XLR
178	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales: Mano de obra ítem 177.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector macho XLR.
179	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Camara Gesell: Mezclador de audio con capacidad minima de 6 canales.	Este trabajo incluye la provisión de mezclador de audio con capacidad minima de 6 canales.
180	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 179.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de mezclador de audio con capacidad minima de 6 canales.
181	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Amplificador de audio	Este trabajo incluye la provisión de amplificador de audio
182	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 181.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de amplificador de audio
183	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Micrófono ambiente de doble condensador con patrón polar cardioide.	Este trabajo incluye la provisión de micrófono ambiente de doble condensador con patrón polar cardioide.
184	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 183.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono ambiente de doble condensador con patrón polar cardioide.
185	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Micrófono profesional inalámbrico para consultas	Este trabajo incluye la provisión de micrófono profesional inalámbrico para consultas.
186	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 185.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de micrófono profesional inalámbrico para consultas.
187	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Parlante de pared de 2 vias de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.	Este trabajo incluye la provisión de parlante de pared de 2 vias de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.

188	MANTENIMIENTO REPARADOR Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 187.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de parlante de pared de 2 vías de 8 ohmios y potencia máxima de 200 vatios y 50 vatios continuo.
189	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Transmisor inalámbrico y audífono discreto, con control de volumen en transmisor	Este trabajo incluye la provisión de transmisor inalámbrico y audífono discreto, con control de volumen en transmisor
190	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 189.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de transmisor inalámbrico y audiófono discreto, con control de volumen en transmisor.
191	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Conector hembra XLR	Este trabajo incluye la provisión de conector hembra XLR
192	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 191.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector hembra XLR
193	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Conector macho XLR	Este trabajo incluye la provisión de conector macho XLR
194	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 193.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector macho XLR
195	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Grabador de Video Digital (DVR) de 4 canales	Este trabajo incluye la provisión de grabador de Video Digital (DVR) de 4 canales
196	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 195.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de grabador de Video Digital (DVR) de 4 canales
197	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Cámara fija analógica de 2MP 1080 Turbo HD	Este trabajo incluye la provisión de cámara fija analógica de 2MP 1080 Turbo HD
198	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 197.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cámara fija analógica de 2MP 1080 Turbo HD

Ing. José Rodríguez
C.I. 3-438-647
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC 800552885-3

199	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Controlador de cámaras móviles tipo joystick	Este trabajo incluye la provisión de controlador de cámaras móviles tipo joystick
200	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 199.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de controlador de cámaras móviles tipo joystick
201	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Fuente para alimentación de cámaras 12V 10amp.	Este trabajo incluye la provisión de fuente para alimentación de cámaras 12V 10amp.
202	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 201.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de fuente para alimentación de cámaras 12V 10amp.
203	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Video balum.	Este trabajo incluye la provisión de video balum.
204	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 203.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de video balum.
205	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Conector para alimentación de cámara	Este trabajo incluye la provisión de conector para alimentación de cámara
206	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 205.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de conector para alimentación de cámara
207	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Switch para Estudio de Grabación de audio y video	Este trabajo incluye la provisión de switch para Estudio de Grabación de audio y video
208	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 207[AEEA1].	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de switch para Estudio de Grabación de audio y video.
209	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Monitor visualización 19", color LCD - LED	Este trabajo incluye la provisión de monitor visualización 19", color LCD - LED

Ing. José Rodríguez
C.I. 8.895.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RIF: 80056385-3

210	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 209.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de monitor visualización 19", color LCD - LED
211	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: UPS de 1.000VA Tipo On Line.	Este trabajo incluye la provisión de UPS de 1.000VA Tipo On Line.
212	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 211.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de UPS de 1.000VA Tipo On Line
213	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.	Este trabajo incluye la provisión de Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.
214	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Audio y Video en Salas de Cámara Gesell: Mano de obra ítem 213.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de Disco Duro para Videovigilancia de 8TB.
215	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Servicio de reparación de motobomba 1 HP.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de motobomba 1 HP.
216	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes - Mano de obra: Servicio de reparación de bomba 15 HP.	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de bomba 15 HP.
217	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes: Boca de incendio equipada (caja, manguera de 60 mts, pico tipo niebla, llave angular 45°).	Este trabajo incluye la provisión de boca de incendio equipada (caja, manguera de 60 mts, pico tipo niebla, llave angular 45°).
218	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes: Mano de obra ítem 217.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de boca de incendio equipada (caja, manguera de 60 mts, pico tipo niebla, llave angular 45°).
219	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Servicio de rebobinado de motor (portón basculante).	Este trabajo incluye la mano de obra por servicio de rebobinado de motor (portón basculante).
220	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Servicio de reparación de engranaje y polea (portón basculante).	Este trabajo incluye la mano de obra por servicio de reparación de engranaje y polea (portón basculante).

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.

221	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Fuente de alimentación (portón basculante).	Este trabajo incluye la provisión de fuente de alimentación (portón basculante).
222	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 221.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de fuente de alimentación (portón basculante).
223	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Final de carrera (portón basculante).	Este trabajo incluye la provisión de final de carrera (portón basculante).
224	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 223.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de final de carrera (portón basculante).
225	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Placa electrónica de conmutación (portón corredizo).	Este trabajo incluye la provisión de placa electrónica de conmutación (portón corredizo).
226	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 225.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de placa electrónica de conmutación (portón corredizo).
227	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones electricos y otros - Mano de obra: Servicio de rebobinado de motor (portón corredizo).	Este trabajo incluye la mano de obra por servicio de rebobinado de motor (portón corredizo).
228	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Servicio de reparación de engranaje y polea (portón corredizo).	Este trabajo incluye la mano de obra por servicio de reparación de engranaje y polea (portón corredizo).
229	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Cremallera con soporte de 1,7 metros (portón corredizo).	Este trabajo incluye la provisión de cremallera con soporte de 1,7 metros (portón corredizo).
230	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 229.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de cremallera con soporte de 1,7 metros (portón corredizo)
231	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Final de carrera (portón corredizo)	Este trabajo incluye la provisión de final de carrera (portón corredizo)

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC 80056385-3

232	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 231.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de final de carrera (portón corredizo)
233	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Motor eléctrico de 1 HP completo con accesorios, velocidad rápida apertura y cierre en 6 segundos para portón de 2 mil kilos(portón corredizo)	Este trabajo incluye la provisión de motor eléctrico de 1 HP completo con accesorios, velocidad rápida apertura y cierre en 6 segundos para portón de 2 mil kilos(portón corredizo)
234	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 233.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de motor eléctrico de 1 HP completo con accesorios, velocidad rápida apertura y cierre en 6 segundos para portón de 2 mil kilos(portón corredizo)
235	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Motor eléctrico de 1/2 HP completo con accesorios (portón basculante)	Este trabajo incluye la provisión de motor eléctrico de 1/2 HP completo con accesorios (portón basculante)
236	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 235.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de motor eléctrico de 1/2 HP completo con accesorios (portón basculante).
237	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Servicio de rebobinado de motor eléctrico de bomba elevadora de agua de 2 HP.	Este trabajo incluye la mano de obra por rebobinado de motor eléctrico de bomba elevadora de agua DE 2 HP.
238	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Válvula de succión con antiretorno de 1"1/2.	Este trabajo incluye la provisión de válvula de succión con antiretorno de 1"1/2.
239	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros: Mano de obra ítem 238.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de válvula de succión con antiretorno de 1"1/3.
240	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Boya mecánica.	Este trabajo incluye la provisión de boya mecánica.
241	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Mano de obra ítem 240.	Este trabajo incluye la mano de obra por mano de obra por cambio de boya mecánica.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3-095-642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC 8-055-385-3

242	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Boya eléctrica.	Este trabajo incluye la provisión de boya eléctrica.
243	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Mano de obra ítem 242.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de boya eléctrica.
244	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Filtro de agua corriente.	Este trabajo incluye la provisión de filtro de agua corriente.
245	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua: Mano de obra ítem 244.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de filtro de agua corriente.
246	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Servicio de reparación de bomba de drenaje (incluye montaje, traslado y puesta en funcionamiento).	Este trabajo incluye la mano de obra por reparación de bomba de drenaje (incluye montaje, traslado y puesta en funcionamiento).
247	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Resistencia eléctrica.	Este trabajo incluye la provisión de resistencia eléctrica.
248	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Mano de obra ítem 247.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de resistencia eléctrica.
249	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Ventilador.	Este trabajo incluye la provisión de ventilador.
250	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Mano de obra ítem 249.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de ventilador.
251	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Sensor	Este trabajo incluye la provisión de sensor.
252	MANTENIMIENTO REPARADOR - Secamano Eléctrico: Mano de obra ítem 251.	Este trabajo incluye la mano de obra por cambio de sensor.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD Nº 08-2023 2

Pilar, 02 de noviembre de 2023

OFERENTE:	INGENIERÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A. RUC: 80055385-3
LLAMADO:	CD Nº 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID Nº 423895.
REFERENCIA:	ACLARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS.

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 175 de la Ley 7050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

Se solicita LA COMPOSICIÓN Y JUSTIFICACIÓN de los precios cotizados en los siguientes ítems:

92, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 141, 144, 219, 227 y 246.

La documentación solicitada deberá ser remitida en formato PDF, adjunta a una nota de presentación dirigida a la atención del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sea/n puesta/s a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/11/2023

HORA: 12:00

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofer

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACION DE OFERTAS

Comité de Evaluación Pilar

Jue 02/11/2023 8:37

Para: info@itesa.com.py <info@itesa.com.py>;

2 archivos adjuntos (1 MB)

itesa 1.pdf; itesa 2.pdf;

Buenos días.
Por intermedio del presente, remitimos Cédulas de Notificación correspondientes al llamado CD Nº 08/2023 denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL". Las documentaciones solicitadas deberán ser enviadas a través de este medio, en el plazo establecido en las cédulas para que el comité las analice.

FAVOR REMITIR ACUSE
Atentamente,
Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 02 de mayo de 2023.-

Atención. Abg. Sandra Marlín Rolón
Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial del Dpto. de Ñeembucú
Dirección: Pilade Valoriani e/ Cptán. Zamphirópolos – B° San Vicente – Pilar
Presente

En nombre y representación de la firma INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. con Ruc N°80055385-3 me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda.

Por el presente escrito, y en virtud a lo solicitado en Notificación CD N°08-2023 de fecha 02 de noviembre del corriente. Con respecto a la solicitud de la Composición y Justificación de los precios Cotizados en los siguientes ítems.

92. 105, 106, 109, 110, 111, 112, 141, 144, 219, 227 y 246.

A continuación, explicamos el por qué de los precios de los ítems ya mencionado se encuentran por debajo del rango permitido en contrataciones en general.

- Los ítems mencionados corresponden a reparaciones de artefactos y equipos que habitualmente presentan falla en su funcionamiento debito a la avería de algunos de sus componentes o repuestos, estos repuestos o componentes hemos adquirido en cantidades a un mejor precio debido a que tenemos descuentos por ser una empresa reconocida en el rubro y por otorgar siempre este tipo de servicios. Contamos con un stock de este tipo de repuestos y componentes que podrían ser utilizados para un probable mantenimiento reparador si fuese necesario. Eso hace que disminuya el costo del servicio, pero siempre manteniendo la calidad del mismo y de los repuestos o artefactos a ser utilizados.

- Nuestra empresa cuenta con todas las herramientas necesarias y con el personal calificado para realizar este tipo de mantenimientos, con la experiencia necesaria para no dejar ningún equipo sin funcionamiento, ya que constantemente realizamos el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos al personal le facilita realizar un mantenimiento reparador con eficacia y eficiencia en el menor tiempo posible.

- Nuestra empresa cuenta con una flota de movilidad propia, con convenios para la carga de combustible que nos permite disminuir costos en cuanto a movilidad se refiere. Esto nos permite realizar de manera eficaz y eficiente los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos.

- En adjunto remitimos desglose de la composición de los precios ofertados de los ítems solicitados.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

DESGLOSE DE PRECIOS DEL LLAMADO CONTRATACION DIRECTA - ID N°423.895

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"

ITEM	DESCRIPCION	COSTO	VIATICO	MARGEN DE GANANCIA	IVA 10%	PRECIO OFERTADO
97	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios - Mano de obra: Servicio de reparacion de panel central de alarma.	609.091	150.000	150.000	90.909	1.000.000
105	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de expansor de zonas.	289.545	90.000	75.000	45.455	500.000
106	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de teclado alfanumérico.	101.818	50.000	30.000	18.182	200.000
109	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de contactos magneticos.	73.864	40.000	22.500	13.636	150.000
110	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de sirena.	101.818	50.000	30.000	18.182	200.000
111	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparacion de pulsador de emergencia.	289.545	90.000	75.000	45.455	500.000
112	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema de Alarma Contra Intrusos - Mano de obra: Servicio de reparación de transformador.	101.818	50.000	30.000	18.182	200.000
143	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso - Mano de obra: Servicio de reparación de modulo de control de acceso.	609.091	150.000	150.000	90.909	1.000.000
144	MANTENIMIENTO REPARADOR - Sistema Control de acceso - Mano de obra: Servicio de reparacion de brazos hidraulicos.	252.727	75.000	45.000	27.273	300.000
219	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Servicio de repotenciado de motor (portón basculante).	252.727	75.000	45.000	27.273	300.000
222	MANTENIMIENTO REPARADOR - Motores de portones eléctricos y otros - Mano de obra: Servicio de repotenciado de motor (portón corredizo).	252.727	75.000	45.000	27.273	300.000
240	MANTENIMIENTO REPARADOR - Bombas Elevadoras de Agua - Mano de obra: Servicio de reparación de bomba de drenaje (Incluye montaje, traslado y puesta en funcionamiento).	609.091	150.000	150.000	90.909	1.000.000

Sin otro motivo que tratar, hago propicia la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.408.642
José María Rodríguez Acosta
Presidente
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC: 80055385-3

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD Nº 08-2023

Pilar, 02 de noviembre de 2023

OFERENTE:	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ RUC: 1976058-2
LLAMADO:	CD Nº 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID Nº 423895.
REFERENCIA:	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN.

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia a fin de solicitar que, en el plazo señalado, PRESENTE a la Convocante la/s siguiente/s documentación/es:

1. **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar, correspondiente al servicio solicitado.**

2. **CAPACIDAD FINANCIERA**

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a.	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 **para contribuyente de IRE GENERAL.**
b.	Formulario 120 de los últimos 36 meses (2020, 2021, 2022), **para contribuyentes sólo del IVA General.**
c.	Formulario 501 de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) **para contribuyentes del IRE SIMPLE.**
d.	Formulario 515 de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) **para contribuyentes de Renta Personal.**

3. **EXPERIENCIA REQUERIDA**

Copia de contratos ejecutados correspondientes al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL) que podrán corresponder tanto a empresas públicas como privadas. Dichos documentos deberán corresponder al periodo comprendido entre los últimos 3 (tres) años (2020, 2021, 2022) y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO A CONTRATAR. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.

4. **CAPACIDAD TÉCNICA**

1. **Listado de profesionales y/o técnicos,** acompañado de la **Planilla del Instituto de Previsión Social** correspondiente al mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren los técnicos solicitados:
a. Al menos **2 (dos) técnicos** especializados que posean como mínimo **3 (tres) años de experiencia** en trabajos referente a mantenimientos electromecánicos. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa y se deberá acompañar la siguiente documentación: • **Currículum Vitae.** • **Certificados de capacitación en instalaciones eléctricas.** • **Fotocopia de cédula de identidad de los técnicos.**
b. 1 (un) Ingeniero de una de las siguientes ramas: **Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Electricidad con categoría A de la ANDE,** o afines, con un mínimo de **3 (tres) años de experiencia** en trabajos similares, quien realizará todos los cálculos necesarios para el correcto dimensionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos. El mismo deberá presentarse en la Corte Suprema de Justicia / Circunscripción Judicial de Ñeembucú para explicar los trabajos que sean necesarios realizar para el correcto funcionamiento de los equipos como así también presentarse cuando se lo necesite para explicaciones técnicas y planeamiento de trabajos. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa con la antigüedad mínima indicada, y se deberá acompañar la siguiente documentación: • **Fotocopia de título universitario.** • **Currículum Vitae.** • **Fotocopia de cédula de identidad del Ingeniero propuesto.** • **Carnet categoría A de la ANDE.** En caso de sustitución del profesional, el proveedor deberá anexar y presentar los antecedentes de los mismos al Administrador del Contrato.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ ★ COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2. Declaración jurada en la cual manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.
3. Declaración jurada por la cual el oferente garantiza el correcto funcionamiento de los equipos, como así también del servicio técnico calificado de los servicios detallados en las especificaciones técnicas.
4. Declaración jurada de que el oferente no dejará fuera de servicio ningún equipo que requiera de mantenimientos correctivos y que cuenta con equipos de reemplazo mientras se realicen mantenimientos correctivos.
5. Constancia de visita técnica/inspección, o en su defecto, deberá presentar una declaración jurada en la cual manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria.
6. Especificaciones técnicas ofertadas.

La/s documentación/es solicitada/s deberá/n ser remitida/s en formato PDF, adjunta/s a una nota de presentación dirigida a la atención del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sea/n puesta/s a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2, 3 Y 4, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/11/2023

HORA: 12:00

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCU
COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS

RE: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Neri Javier Caballero Paez<servicio-tecnico-jc@hotmail.com>

jue 02/11/2023 8:53

Para:Comité de Evaluación Pilar <comiteevaluacionpilar@pj.gov.py>;

Recibido

Dario Galeano
Servicio Técnico JC

De: Comité de Evaluación Pilar <comiteevaluacionpilar@pj.gov.py>
Enviado: jueves, 2 de noviembre de 2023 08:36
Para: Neri Javier Caballero Paez <servicio-tecnico-jc@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Buenos días.
Por intermedio del presente, remitimos Cédulas de Notificación correspondientes al llamado CD Nº 08/2023 denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL". Las documentaciones solicitadas deberán ser enviadas a través de este medio, en el plazo establecido en las cédulas para que el comité las analice.

FAVOR REMITIR ACUSE
Atentamente,
Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 2 de noviembre del 2023

Señora:

Abg. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucú - Corte Suprema de Justicia

Presente:

Ref.: **(Descripción del llamado) CD N° 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID N° 423895.**

Nos dirigimos al Comité de Evaluación de Ofertas de dar respuesta a la Cédula de Notificación CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD N° 08-2023 del 02 de noviembre, y remitir lo siguiente:

- Copia de Certificado de Origen.
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022
- Copia de Contratos, facturas y Constancia de Satisfacción de los años 2020, 2021 y 2022
- Listado de Profesionales Técnicos acompañado de la planilla del Instituto de Previsión Social.
  - Al menos 2 Técnicos especializados que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en trabajo referente a mantenimiento electromecánico
  - Curriculum Vitae
  - Certificado de capacitación de instalaciones eléctricas
  - Copia Simple de la cédula de identidad de los técnicos
- 1 (un) Ingeniero en Electricidad con categoría A de la ANDE, acompañado de:
  - Copia de título universitario
  - Curriculum Vitae
  - Copia simple del Ingeniero propuesto
  - Carnet Categoría A de la ANDE
- Declaración Jurada de manifestación responsabilidad todos los daños a los bienes de la convocante.
- Declaración Jurada garantizando el correcto funcionamiento de los equipos
- Declaración Jurada de que no se dejara fuera de servicio ningún equipo que requiera mantenimientos correctivos.
- Declaración Jurada de conocer el sitio de los trabajos, y de contar con información
- Especificaciones Técnicas.

Sin otro particular y en la espera de haber cumplido con lo solicitado por el comité de evaluación, aprovechamos la ocasión para saludar muy cordial y atentamente.

Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

877908

Sub Secretaría de Estado de Industria
Dirección General de Fomento industrial

CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

CERTIFICADO Nº 160838 **Fch.Vcto: 11/01/2024**

MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA RESOLUCION NRO: 1271/2019

La Dirección General de Fomento Industrial dependiente de la Subsecretaria de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio certifica que el servicio:

SERVICIO DE MANTENIIENTO DE PORTONES, Y ESTRUCTURAS METALICAS

De la firma **" NERI JAVIER CABALLERO PAEZ "** cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes

RAZON SOCIAL : NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC Nº : 19760582
ESTABLECIMIENTO: CABALLERO PAEZ NERI JAVIER
DEPARTAMENTO : CENTRAL **CIUDAD :** LAMBARE
DIRECCION : DE LA CONQUISTA N° 1725 C/ RUIZ DE GUSMAN
ACTIV.ESPECIFICA : Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos
REPSE : 001553

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "e" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "c" de la Ley Nº 4558/2011;

CERTIFICAMOS: que en base a la documentación presentada por la firma **NERI JAVIER CABALLERO PAEZ** . la actividad **" SERVICIO DE MANTENIIENTO DE PORTONES, Y ESTRUCTURAS METALICAS "** es considerada:

SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL

EL PRESENTE SERÁ APLICADO A LOS PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON VIGENCIA HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO CONSIGNADA MÁS ARRIBA.

A pedido de la firma interesada se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los trece días del mes de setiembre del año dos mil veinte y tres.

DURANTE EL PROCESO DE COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS A CARGO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCANTE,
SE APLICARA EL MARGEN DE PREFERENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY 4558/2011, A LAS OFERTAS VALIDAS QUE QUEDEN EN COMPETENCIA DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN EL LLAMADO DE LA CONVOCANTE
"Cualquier duda o discrepancia referente a la aplicación del Margen de Preferencia consultar con la DNCP. lo referente a la emisión.
la consulta realizarla a la Sub Secretaria de Estado de Industria"

TRAMITACION ELECTRONICA POR EL SISTEMA VUE (VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD Nº 08-2023 2

Pilar, 02 de noviembre de 2023

OFERENTE:	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ RUC: 1976058-2
LLAMADO:	CD Nº 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID Nº 423895.
REFERENCIA:	ACLARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS.

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 175 de la Ley 7050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

Se solicita LA COMPOSICIÓN Y JUSTIFICACIÓN de todos los precios cotizados en Planilla de Precios para el presente llamado.

La documentación solicitada deberá ser remitida en formato PDF, adjunta a una nota de presentación dirigida a la atención del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sea/n puesta/s a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/11/2023

HORA: 12:00

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN ÑEEMBUCU * COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS

RE: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Neri Javier Caballero Paez<servicio-tecnico-jc@hotmail.com>

jue 02/11/2023 8:53

Para Comité de Evaluación Pilar <comiteevaluacionpilar@pj.gov.py>;

Recibido

Dario Galeano
Servicio Técnico JC

De: Comité de Evaluación Pilar <comiteevaluacionpilar@pj.gov.py>
Enviado: jueves, 2 de noviembre de 2023 08:36
Para: Neri Javier Caballero Paez <servicio-tecnico-jc@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Buenos días.
Por intermedio del presente, remitimos Cédulas de Notificación correspondientes al llamado CD Nº 08/2023 denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL". Las documentaciones solicitadas deberán ser enviadas a través de este medio, en el plazo establecido en las cédulas para que el comité las analice.

FAVOR REMITIR ACUSE
Atentamente,
Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD Nº 08-2023 2

Pilar, 08 de noviembre de 2023

OFERENTE:	LA ALPACA S.R.L. RUC: 80006418-6
LLAMADO:	CD Nº 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID Nº 423895.
REFERENCIA:	ACLARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS.

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 175 de la Ley 7050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

Se solicita LA COMPOSICIÓN Y JUSTIFICACIÓN de los siguientes ítems:

1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 53, 54, 60, 71, 72, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 107, 109, 110, 111, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 144, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 169, 171, 181, 183, 184, 185, 195, 201, 202, 204, 206, 210, 211, 212, 217, 220

La documentación solicitada deberá ser remitida en formato PDF, adjunta a una nota de presentación dirigida a la atención del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sea/n puesta/s a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 09/11/2023

HORA: 11:00

Atentamente.

Abg. Sandra M. Rolón Aquino
Miembro Comité de Evaluación de Oferta

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS

SOLICITUD DE PROVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Comité de Evaluación Pilar

mie 08/11/2023 11:06

Para: alpaca@click.com.py <alpaca@click.com.py>;

1 archivos adjuntos (494 KB)

ALPACA 2.pdf;

Buen día.
Por intermedio del presente, remitimos solicitud de documentos que deberán ser enviadas a través de este medio, en el plazo establecido en las cédulas para que el comité las analice.

FAVOR REMITIR ACUSE
Atentamente,
Comité de Evaluación de Ofertas
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CD Nº 08-2023

1

Pilar, 06 de noviembre de 2023

OFERENTE:	LA ALPACA S.R.L. RUC: 80006418-6
LLAMADO:	CD Nº 08/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL - PLURIANUAL"; ID Nº 423895.
REFERENCIA:	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN.

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia a fin de solicitar que, en el plazo señalado, PRESENTE a la Convocante la/s siguiente/s documentación/es:

1. **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar, correspondiente al servicio solicitado.**

La/s documentación/es solicitada/s deberá/n ser remitida/s en formato PDF, adjunta/s a una nota de presentación dirigida a la atención del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sea/n puesta/s a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/11/2023

HORA: 12:00

Atentamente.

Abg. Sandra M. Rolón Aquino
Miembro Comité de Evaluación de Oferta

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS