MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CIUDAD DEL CANTARO Y LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ITÁ

LUGAR: ITA

RUBRO: 520 30 011 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ZONA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ITÁ - ESTADO DE EMERGENCIA VIAL", ID.: 341100

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					DC INGENIERIA S.A.	
No.	**CODIGO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**72131701-012**	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1		Cartel de Obra (2m x 1m) según Especificaciones Tecnicas	Gl	1,00	1.145.425	1.145.425
1.2		Limpieza preliminar: retiro de malezas sedimentos de tierra con barredores y sopladores mecanicos - Cotizar Montos Globales considerando 1 cuadra = 100 ml	Gl	1,00	2.296.590	2.296.590
1.3		Reparaciones varias de empedrado	m2	1,00	21.491	21.491
2	**72131701-012**	**HORMIGON ARMADO**				
2.1		Badenes de HºAº fck 210 kg/cm2 - espesor 20cm sobre base telford - incluye excavación	m3	1,00	1.746.716	1.746.716
2.2		Cordon Cuneta de Hº	ml	1,00	124.865	124.865
3	**72131701-012**	**PAVIMENTO ASFALTICO**				
3.1		Riego de liga para regularizacion de empedrado RR-1C (consumo para regularización 0,8 Lt/m2)	Lts	1,00	5.982	5.982
3.2		Regularización Asfaltica sobre empedrado (50 kg/m2)	Tn	1,00	471.984	471.984
3.3		Riego de liga para carpeta asfaltica RR-1C (consumo 0,6 Lt/m2)	Lts	1,00	5.982	5.982
3.4		Carpeta asfáltica de espesor 3,15cm. (80 kg/m2)	Tn	1,00	499.054	499.054
4	**72131701-012**	**VARIOS**				
4.1		Señalización horizontal *2 franjas laterales ambos lados ancho 10cm	m2	1,00	34.896	34.896

MUNICIPALIDAD DE ITA Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Atilio Martín Aquino T.
Encargado U.O.C.